

À Comissão Municipal de Licitações
PAVERAMA – RS

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2022

RAZÃO SOCIAL: Coesul – Construtora Extremo Sul LTDA.

CNPJ: 87.654.547/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3245236

ENDEREÇO: Av. Fernando Ferrari nº. 5999 – Porto Alegre/RS.

PESSOA PARA CONTATO: Heleno Augusto Woloszyn

TELEFONE: 51 3365-5533

E-MAIL: comercial@coesul.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banrisul

Ag.: 0028

C/c: 06.027042.3-3041

Município: Porto Alegre/RS

DADOS DA PESSOA PARA ASSINAR O CONTRATO:

NOME: Aldo Malta Dihl

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Empresário

CPF: 052.949.830-87

RG: 2006239269

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Caracas nº 196/801, Jardim Lindóia – Porto Alegre/RS

Apresentamos nossa proposta financeira para execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e recapeamento asfáltico com C.B.U.Q., microdrenagem e sinalização horizontal/vertical, Município de Paverama/RS, incluindo material, localizado na Rodovia VRS 835, trecho compreendido entre a Igreja Católica e o Viaduto, Bairro Morro Bonito, Perímetro Urbano, Município de Paverama/RS, com extensão de 1.150,90 m, declarando, desde já, estarmos cientes e de acordo com as condições estabelecidas no Edital da Tomada de Preços n.º 006/2022, bem como se responsabiliza pela execução da obra e/ou serviço e pela fiel observância das especificações técnicas.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.054.000,00 (um milhão e cinquenta e quatro mil), sendo R\$ 948.551,00 (novecentos e quarenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e um reais) relativo a materiais e R\$ 105.449,00 (cento e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais) relativo a mão de obra.

Proposta válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega desta.

Prazo de entrega da Obra: 90 (noventa) dias – contados a partir da ordem de início das obras;

LOCAL E DATA: Porto Alegre, 21 de julho de 2022.



ENG^a CIVIL LUCIANE DA SILVA MOTTOLA
RESPONSÁVEL TÉCNICA^L - CREA/RS 85336



COESUL – CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA
ALDO MALTA DIHL - DIRETOR

solicitante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA

identificação do projeto:

data:

21/07/2022

edital:

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA VRS 835 - MORRO BONITO

TOMADA DE PREÇOS 006/2022

item	discriminação dos serviços	unidade	quantidade	preços unitários (R\$)		totais (R\$)		
				mat+equip	mão-obra	mat+equip	mão-obra	total
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					948.551,00	105.449,00	1.054.000,00
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS					28.061,91	3.121,92	31.183,83
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - BASEADA NA 74209/1 DE FEV/2018	M2	4,50	325,31	36,15	1.463,90	162,68	1.626,58
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	10.062,00	1.118,00	10.062,00	1.118,00	11.180,00
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019	UNIDADE	1,00	8.293,14	921,46	8.293,14	921,46	9.214,60
1.1.4.	INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019	MES	3,00	898,79	99,87	2.696,37	299,61	2.995,98
1.1.5.	INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019	MES	3,00	1.020,50	113,39	3.061,50	340,17	3.401,67
1.1.6.	JANEIRO/2019	M	700,00	3,55	0,40	2.485,00	280,00	2.765,00
1.2.	TERRAPLENAGEM - SUBLEITO					24.803,22	2.755,16	27.558,38
1.2.1.	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (BASEADA SINAPI 8336 DE JUL/2020)	M3	688,42	7,02	0,78	4.832,71	536,97	5.369,68
1.2.2.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	688,42	8,77	0,97	6.037,44	667,77	6.705,21
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.447,56	2,42	0,27	8.343,10	930,84	9.273,94
1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	688,42	8,12	0,90	5.589,97	619,58	6.209,55

item	discriminação dos serviços	unidade	quantidade	preços unitários (R\$)		totais (R\$)	
				mat+equip	mão-obra	mat+equip	mão-obra
1.3.	MEIO-FIO						
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.024,00	52,78	5,86	54.046,72	60.047,36
1.4.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE						
1.4.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.825,90	0,40	0,05	730,36	821,66
1.4.2.	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO - SINAPI 5622 DE DEZ/2014	M2	1.825,90	6,69	0,74	12.215,27	13.566,44
1.4.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.825,90	3,13	0,35	5.715,07	6.354,14
1.4.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	54,78	108,09	12,01	5.921,17	6.579,08
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.935,10	1,27	0,14	2.457,58	2.728,49
1.4.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	91,29	706,53	78,50	64.499,12	71.665,39
1.4.7.	EXECUÇÃO PISO LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, VERMELHO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	3,84	161,13	17,90	618,74	687,48
1.4.8.	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	24,80	28,33	3,15	702,58	780,70
1.4.9.	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESURA)	M	1.051,00	1,25	0,14	1.313,75	1.460,89

item	discriminação dos serviços	unidade	quantidade	preços unitários (R\$)		totais (R\$)		
				mat+equip	mão-obra	mat+equip	mão-obra	total
1.5. MICRODRENAGEM						108.982,13	12.111,81	121.093,94
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	519,58	7,87	0,88	4.089,09	457,23	4.546,32
1.5.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	539,94	2,87	0,32	1.549,63	172,78	1.722,41
1.5.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	66,00	175,13	19,46	11.558,58	1.284,36	12.842,94
1.5.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	450,00	118,47	13,16	53.311,50	5.922,00	59.233,50
1.5.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	19,00	489,89	54,43	9.307,91	1.034,17	10.342,08
1.5.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	332,59	10,33	1,15	3.435,65	382,48	3.818,13
1.5.7.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJULO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (0,90mx1,10mx1,30m(h) - SINAPI 83659 DE NOV/2020	UNIDADE	18,00	1.127,83	125,31	20.300,94	2.255,58	22.556,52
1.5.8.	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA 1,50m x 1,50m x 1,50m (medida externa)	UN	3,00	1.809,61	201,07	5.428,83	603,21	6.032,04


item	discriminação dos serviços	unidade	quantidade	preços unitários (R\$)		totais (R\$)			
				mat+equip	mão-obra	total	mat+equip	mão-obra	total
1.6.	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	136,81	83,71	9,30	93,01	563.370,54	62.648,28	626.018,82
1.6.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.832,81	1,27	0,14	1,41	6.137,67	676,59	6.814,26
1.6.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	442,16	121,09	13,46	134,55	53.541,15	5.951,47	59.492,62
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15.619,30	1,27	0,14	1,41	19.836,51	2.186,70	22.023,21
1.6.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 - BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021	M2	3.447,56	7,95	0,88	8,83	27.408,10	3.033,85	30.441,95
1.6.5.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.000,00	7,90	0,88	8,78	7.900,00	880,00	8.780,00
1.6.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.492,32	2,97	0,33	3,30	19.282,19	2.142,47	21.424,66
1.6.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (COM USINAGEM E INCLUSIVE LIGANTES) - BASEADA NA SINAPI 95995	M3	259,69	1.525,24	169,47	1.694,71	396.089,58	44.009,66	440.099,24
1.6.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14.677,68	1,48	0,17	1,65	21.722,97	2.495,21	24.218,18
1.6.9.									
1.7.	SINALIZAÇÃO						75.112,84	8.340,56	83.453,40
1.7.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO-BASEADA NA 72947 DE ABRIL/2021	M2	500,75	18,40	2,04	20,44	9.213,80	1.021,53	10.235,33
1.7.2.	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	85,90	74,70	8,30	83,00	6.416,73	712,97	7.129,70

item	discriminação dos serviços	unidade	quantidade	preços unitários (R\$)		totais (R\$)		
				mat+equip	mão-obra	mat+equip	mão-obra	total
1.7.3.	CONFEECAO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZACAO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALÇÃO - BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018	M2	10,45	817,84	90,87	8.546,43	949,59	9.496,02
1.7.4.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - BASEADA NA 73916/2 DE FEV/2018	UNIDADE	11,00	444,68	49,41	4.891,48	543,51	5.434,99
1.7.5.	TACHA REFLETIVA METÁLICA COM UM PINO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNIDADE	488,00	17,30	1,92	8.442,40	936,96	9.379,36
1.7.6.	TACHÃO REFLETIVO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNIDADE	600,00	62,67	6,96	37.602,00	4.176,00	41.778,00
Total geral do orçamento:				948.551,00	105.449,00	1.054.000,00		

2022CPC-144 * ORC-3394_REV00


 ENG^a CIVIL LUCIANE DA SILVA MOTTOLA
 RESPONSÁVEL TÉCNICA - CREA/RS 85336


 COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA.
 ALDO MALTA DIHL - DIRETOR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

solicitante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA

identificação do projeto:

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA VRS 835 - MORRO BONITO

data:

21/07/2022

editais:

TOMADA DE PREÇOS 006/2022

item	discriminação dos serviços	valor (R\$)	parcelas:	mês			total
				01	02	03	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.054.000,00	% período:	13,86%	36,40%	49,74%	100,00%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	31.183,83	% período:	100,00%			100,00%
1.2	TERRAPLENAGEM - SUBLEITO	27.558,38	% período:	100,00%			100,00%
1.3	MEIO-FIO	60.047,36	% período:	100,00%			100,00%
1.4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	104.644,27	% período:	26,11%	73,23%	0,66%	100,00%
1.5	MICRODRENAGEM	121.093,94	% período:	100,00%			100,00%
1.6	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	626.018,82	% período:	29,70%	70,30%		100,00%
1.7	SINALIZAÇÃO	83.453,40	% período:	100,00%			100,00%
PERÍODO:		%:	Repasso:	13,86%	36,40%	49,74%	
			Contrapartida:	146.112,19	383.652,53	524.235,28	
			Outros:				
			Investimento:	146.112,19	383.652,53	524.235,28	
			%:	13,86%	50,26%	100,00%	
ACUMULADO			Repasso:				
			Contrapartida:	146.112,19	529.764,72	1.054.000,00	
			Outros:				
			Investimento:	146.112,19	529.764,72	1.054.000,00	

2022CPC-144 * ORC-3394_REV00


ENG^a CIVIL LUCIANE DA SILVA MOTTOLA
 RESPONSÁVEL TÉCNICA – CREA/RS 85336


ALDO MALTA DIHL DIRETOR


À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA - RS
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

DECLARAÇÕES

A empresa **Coesul - Construtora Extremo Sul Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 87.654.547/0001-99, sediada na Av. Fernando Ferrari nº 5999, Porto Alegre/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr. Aldo Malta Dihl, portador da Carteira de Identidade nº 2006239269, CPF nº 052.949.830-87, declara que:

Se responsabiliza pela execução da obra e/ou serviço e pela fiel observância das especificações técnicas.

Porto Alegre, 21 de julho de 2022.


COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA.
ALDO MALTA DIHL - DIRETOR


ENG^a CIVIL LUCIANE DA SILVA MOTTOLA.
RESPONSÁVEL TÉCNICA - CREA/RS 85336

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS		
Administração Central	AC	4,67%
Seguros e Garantias	S + G	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Impostos (I1+I2+I3+I4)	I	4,10%
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISSQN	0,45%
I4	Contribuição Previdenciária (CPRB)	0,00%
Fórmula para o Cálculo do BDI		
$\{ [(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)] / (1-I) \} - 1$		
Resultado do Cálculo do BDI:		22,03%


ENG^a CIVIL LUCIANE DA SILVA MOTTOLA
 RESPONSÁVEL TÉCNICA - CREA/RS 85336


COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA
 ALDO MALTA DIHL - DIRETOR



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	Não incide
B2	Feriados	4,25%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,11%	6,25%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	44,49%	16,02%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,72%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,97%	2,99%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33%	2,79%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
C	Total	12,53%	9,82%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,37%	5,90%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%
D	Total	16,79%	6,22%
TOTAL(A+B+C+D)		110,61%	68,86%


ENG^a CIVIL LUCIANE DA SILVA MOTTOLA
 RESPONSÁVEL TÉCNICA - CREA/RS 85336


COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA
 ALDO MÁLTA DIHL - DIRETOR

