



ESTRADA EVP 214 - TRECHO 2	
comprimento(eixo) = 94,00m L=8,20m	
<div></div>	A=788,80m²
<div></div>	A=788,80m²
<div></div>	203,00m
ESTRADA EVP 214 - TRECHO 1	
comprimento(eixo) = 244,50m L=8,20m	
<div></div>	A=2.004,50m²
<div></div>	A=2.004,50m²
<div></div>	498,00m



SEÇÃO-TIPO - PAVIMENTAÇÃO PVS



- 1

Meio fio - b=0,30m
- 2

Brita Graduada - e=0,16m
- 3

Colchão de areia - e=0,0568m
- 4

Pavimentação PVS - e=0,08m
- 5

Solo

Proprietário		Data	Responsável Projeto:
MUNICÍPIO DE PAVERAMA CNPJ: 91.693.317/0001-06		AGO   2022	
PROJETO INFRAESTRUTURA		Escala 1   1500 1   75	
PAVIMENTAÇÃO - BLOCO DE CONCRETO - PVS		Área 2.793,30m²	
Estrada EVP 214 - Localidade Boa Esperança - Paverama/RS		Prancha 01	
PROJETO GEOMÉTRICO-SEÇÃO TIPO			
PROJETO PLANALTIMÉTRICO-TERRAPLENAGEM			
Eng. Civil Eldon Alberto Reckziegel Crea/RS 048.490			