

ANEXO VIII

À
Comissão Municipal de Licitações
Paverama – RS
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 008/2022

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

A Empresa DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 08.948.608/0001-54 e Inscrição Estadual sob nº 244/0037510, por intermédio de seu representante legal a Sra. ELÍGIA WINK DAMMANN portadora da Cédula de Identidade [REDACTED] SSP/RS e do CPF nº [REDACTED] APRESENTA proposta financeira, para execução de serviços de terraplenagem, pavimentação com bloco intertravado (PVS), microdrenagem, sinalização horizontal/vertical e acessibilidade, incluindo material, em trecho da Estrada EVP 214 – Localidade Boa Esperança, Perímetro Rural, Município de Paverama/RS, com extensão de 410,00 m e área de 3.381,85 m², em conformidade com os documentos integrantes do Edital de Tomada de Preços N° 008/2022, conforme segue:





1. Valor unitário e total dos itens: O valor total da obra é de R\$ 448.888,87 (quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), considerando R\$ 89.777,77 (oitenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) para mão-de-obra e R\$ 359.111,10 (trezentos e cinquenta e nove mil, cento e onze reais e dez centavos) para materiais, conforme planilha de orçamento e cronograma, em anexo.

Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas concernentes à execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s) projetados e especificados com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, custos de instalação e mobilização, encargos sociais, taxas, impostos, ferramentas normais e especiais, equipamentos, benefícios, despesas diretas e indiretas, licenças inerentes à especialidade e atributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

2. Prazo de validade da presente proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura;

3. Prazo de início da obra: máximo 5 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de Engenharia;

4. Prazo de conclusão da obra: 90 (noventa) dias após a emissão da Ordem de Serviço;



EWD



DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
CNPJ: 08.948.608/0001-54
INSC. ESTADUAL: 244/0037510
RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 3762-2885
END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

5. Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da Prefeitura, após a realização do serviço e fornecimento dos materiais, de acordo com o cronograma físico-financeiro, mediante medição e laudo emitido pelo Setor de Engenharia do Município e demais documentos exigidos no edital.

6. Representante legal da empresa: Sra. ELÍGIA WINK DAMMANN, brasileira, casada, empresária, CPF nº [REDACTED], Carteira de Identidade nº [REDACTED] SSP/RS, domiciliada na Rua Major Bandeira, nº 461, bairro Alesgut, município de Teutônia/RS, CEP: 95890-000, telefone (51) 3762-2885, e-mail para contato: lucaseduardo.dammann@gmail.com.

7. Dados Bancários: [REDACTED]

Teutônia/RS, 15 de dezembro de 2022.

Elígia Wink Dammann

ELÍGIA WINK DAMMANN

CPF nº: [REDACTED]

Representante legal da empresa

08.948.608/0001-54

DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI

R. MAJOR BANDEIRA, Nº461
SL 02 - B. ALESGUT

TEUTONIA/RS - CEP 95890-000

Marco Orlei Dahmer

MARCO ORLEI DAHMER

Engenheiro Civil

CREA RS 103747

Responsável Técnico

Marco Orlei Dahmer

Engenheiro Civil

CREA 103747-D

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT
 TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076073-03	Nº SICONV 91-1917/2021	PROponente / TOMADOR DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS	MUNICÍPIO / UF TEUTÔNIA/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS											
F	Nível 2	1.1	SINAPI	001	SERVIÇOS INICIAIS						448.888,87
F	Nível 2	1.1.1	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - BASEADA NA 74209/1 DE FEV/2018	M²	4,50	489,45	BDI 1	585,38	2.634,21
F	Nível 2	1.1.2	Composição	011	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA- BASEADA NA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019	M	338,50	2,98	BDI 1	3,56	1.205,06
F	Nível 2	1.2	SINAPI	010	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO						17.331,89
F	Nível 2	1.2.1	Composição	010	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA-BASEADA NA SINAPI 98525 DE DEZ/2021	M²	2.793,30	0,85	BDI 1	1,02	2.849,17
F	Nível 2	1.2.2	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) AF_07/2020	M3	810,05	4,04	BDI 1	4,83	3.912,54
F	Nível 2	1.2.3	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	344,27	1,17	BDI 1	1,40	481,98
F	Nível 2	1.2.4	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	810,05	10,07	BDI 1	12,04	9.753,00
F	Nível 2	1.2.5	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.793,30	0,10	BDI 1	0,12	335,20
F	Nível 2	1.3	SINAPI		MEIO FIO - TRECHO 1						30.801,12
F	Nível 2	1.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	498,00	46,83	BDI 1	56,01	27.892,98
F	Nível 2	1.3.2	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	1.182,17	2,06	BDI 1	2,46	2.908,14
F	Nível 2	1.4	SINAPI		MEIO FIO - TRECHO 2						12.555,48
F	Nível 2	1.4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	203,00	46,83	BDI 1	56,01	11.370,03
F	Nível 2	1.4.2	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	481,89	2,06	BDI 1	2,46	1.185,45
F	Nível 2	1.5	SINAPI		MICRODRENAGEM - TRECHO 1						16.301,01

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT
 TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076073-03	Nº SICONV 911917/2021	PROPRONTE / TOMADOR DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 IN DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EVP-214 - BOA ESPERANÇA - PAVEMAI/RS	MUNICÍPIO / UF TEUTÔNIA/RS
			BDI 1 19,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 1 - BOA ESPERANÇA - PAVEMAI/RS											
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	67,50	5,93	BDI 1	7,09	478,58
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	27,00	2,48	BDI 1	2,97	80,19
Serviço	Serviço	1.5.3.	Composição	013	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA MACHO E FÊMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020	M	9,00	236,05	BDI 1	282,32	2.540,88
Serviço	Serviço	1.5.4.	Composição	014	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA MACHO E FÊMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020	M	18,00	158,92	BDI 1	190,07	3.421,26
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	29,20	16,79	BDI 1	20,08	586,34
Serviço	Serviço	1.5.6.	Composição	007	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - BASEADO SINAPI 83659 DE NOV/2020	UNIDADE	8,00	960,89	BDI 1	1.149,22	9.193,76
Nível 2 1.6. - MICRODRENAGEM - TRECHO 2											
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	37,87	5,93	BDI 1	7,09	268,50
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	14,00	2,48	BDI 1	2,97	41,58
Serviço	Serviço	1.6.3.	Composição	013	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA MACHO E FÊMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020	M	6,00	236,05	BDI 1	282,32	1.693,92
											448.888,87

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT
 TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

MENU
 ←
 →

Nº OPERAÇÃO 1076073-03	Nº SICONV 911917/2021	PROPOSTANTE / TOMADOR DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS	MUNICÍPIO / UF TEUTÔNIA/RS
			BDI 1 19,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
F	LOTE	EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS											
F	Serviço	1.6.4.	Composição	014	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA MACHO E FÊMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020	M	8,00	158,92	BDI 1	190,07	1.520,56		
F	Serviço	1.6.5.	SINAPI	93368	REATERO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	15,14	16,79	BDI 1	20,08	304,01		
F	Serviço	1.6.6.	Composição	007	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - BASEADO SINAPI 89659 DE NOV/2020	UNIDADE	5,00	960,89	BDI 1	1.149,22	5.746,10		
F	Nível 2	1.7.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS - TRECHO 1										
F	Serviço	1.7.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	323,67	105,00	BDI 1	125,58	40.646,48		
F	Serviço	1.7.2.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.433,64	1,17	BDI 1	1,40	16.007,10		
F	Serviço	1.7.3.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.034,02	71,90	BDI 1	85,99	174.905,38		
F	Serviço	1.7.4.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.063,55	2,06	BDI 1	2,46	22.296,33		
F	Serviço	1.7.5.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	610,77	1,17	BDI 1	1,40	855,08		
F	Nível 2	1.8.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS - TRECHO 2										
F	Serviço	1.8.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	126,21	105,00	BDI 1	125,58	15.849,45		
F	Serviço	1.8.2.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.458,37	1,17	BDI 1	1,40	6.241,72		
F	Serviço	1.8.3.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	788,80	71,90	BDI 1	85,99	67.828,91		
F	Serviço	1.8.4.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.566,64	2,06	BDI 1	2,46	8.773,93		
											448.885,87		
											254.710,37		
											99.025,36		

[Handwritten signature]
 BOND

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT
 TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076073-03	Nº SICONV 911917/2021	PROFONTE / TOMADOR DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVRAMA/RS	MUNICÍPIO / UF TEUTÔNIA/RS
			BDI 1 19,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVRAMA/RS										
F	Serviço	1.8.5	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	236,68	1,17	BDI 1	1,40	331,35	
F	Nível 2	1.9.			SINALIZAÇÃO						4.749,70	
F	Serviço	1.9.1.	Composição	005	CONFECÇÃO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALAÇÃO - BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018	M²	2,76	932,72	BDI 1	1.115,53	3.078,86	
F	Serviço	1.9.2.	Composição	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - BASEADA NA 739162 DE FEV/2018	UNIDADE	2,00	447,12	BDI 1	534,76	1.069,52	
F	Serviço	1.9.3.	Composição	015	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO-BASEADA NA 72947 DE ABRIL/2021	M²	29,52	17,03	BDI 1	20,37	601,32	
											448.888,87	

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Signas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TEUTÔNIA/RS

Local

quinta-feira, 15 de dezembro de 2022

Data

08.948.608/0001-54

DAMMANN CONSTRUTORA

E URBANIZADORA EIRELI

R. MAJOR BANDEIRA, Nº461

SL 02 - B. ALESGUT

TEUTÔNIA/RS CEP 95090-000

Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL MARCO ORLEI DAHMÉR

CREA/CAU: 103747

ART/RRT: 0

Marco Orlei Dahmer
 Engenheiro Civil
 CREA 103747-D

Representante legal da empresa
 Nome: FELICIANO DAMMANN
 CPF: [REDACTED]



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 1076073-03	Nº SICONV 911917/2021	PROPOSTANTE TOMADOR DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS-COM BLOCO D	DESCRIÇÃO DO LOTE EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS
---------------------------	--------------------------	--	---	--

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT
 TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONC	448.888,87	% Período:	15,21%	02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.839,27	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO	17.331,89	% Período:	100,00%											
1.3.	MEIO FIO - TRECHO 1	30.801,12	% Período:	100,00%											
1.4.	MEIO FIO - TRECHO 2	12.555,48	% Período:	100,00%											
1.5.	MICRODRENAGEM - TRECHO 1	16.301,01	% Período:	100,00%											
1.6.	MICRODRENAGEM - TRECHO 2	9.574,67	% Período:	100,00%											
1.7.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS - TRECHO	254.710,37	% Período:	100,00%											
1.8.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS - TRECHO	99.025,36	% Período:	100,00%											
1.9.	SINALIZAÇÃO	4.749,70	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 448.888,87			%:	15,21%	61,67%	23,12%									
Período:		Repasso:	68.273,29	276.840,52	103.775,06										
		Contrapartida:	-	-	-										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	68.273,29	276.840,52	103.775,06										
		%:	15,21%	76,88%	100,00%										
Acumulado:		Repasso:	68.273,29	345.113,81	448.888,87										
		Contrapartida:	-	-	-										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	68.273,29	345.113,81	448.888,87										

TEUTÔNIA/RS

Local

quinta-feira, 15 de dezembro de 2022

Data

Marco Orlei Dahmer
Engenheiro Civil
CREA 103747-D

Responsável Técnico
 Nome: ENG. CIVIL MARCO ORLEI DAHMER
 CREA/CAU: 103747
 ART/RTT:

Eligia Wink Dammann
 Representante legal da empresa
 Nome: ELIGIA WINK DAMMANN
 CPF: [REDACTED]

08.948.608/0001-54
 DAMMANN CONSTRUTORA
 E URBANIZADORA EIRELI
 R. MAJOR BANDEIRA, Nº461
 SL 02 - B. ALLESGUT
 TEUTONIA/RS CEP 95890-000

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
CNPJ: 08.948.608/0001-54
INSC. ESTADUAL: 244/0037510
RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 3762-2885
END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

À
Comissão Municipal de Licitações
Paverama/RS.

Ref.: Edital de Tomada de Preços n.º 008/2022.

DECLARAÇÃO

A proponente DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 08.948.608/0001-54, sita à Rua Major Bandeira, 461, Sala 02, Bairro Alesgut, Teutônia/RS, por intermédio de seu Representante Legal a Sra. ELÍGIA WINK DAMMANN, portadora da Carteira de Identidade n.º [REDACTED] e do CPF n.º [REDACTED] DECLARA, que se responsabiliza pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

Teutônia/RS, 15 de dezembro de 2022.

Elígia Wink Dammann
ELÍGIA WINK DAMMANN
CPF n.º: [REDACTED]
Representante legal da empresa

[08.948.608/0001-54]
DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI
R. MAJOR BANDEIRA, Nº461
SL 02 - B, ALLESGUT
[TEUTONIA/RS CEP 95890-000]

Marco Orlei Dahmer
MARCO ORLEI DAHMER
Engenheiro Civil
CREA RS 103747
Responsável Técnico

Marco Orlei Dahmer
Engenheiro Civil
CREA 103747-D

Am *A*

ANEXO X


DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

A empresa DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.948.608/0001-54, em atenção ao Edital de Tomada de Preços nº 008/2022, declara:

- a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na Prefeitura Municipal de Paverama/RS;
- b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e que visitou os locais dos serviços, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução;
- c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do edital e minuta contratual;
- d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas, ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais sub-contratados são servidores da Prefeitura Municipal de Paverama/RS;
- e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.

Teutônia/RS, 15 de dezembro de 2022.


ELÍGIA WINK DAMMANN
CPF nº: XXXXXXXXXX
Representante legal da empresa

08.948.608/0001-54
DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI
R. MAJOR BANDEIRA, Nº461
SL 02 - B. ALLESGUT
TEUTONIA/RS CEP 95890-000


MARCO ORLEI DAHMER
Engenheiro Civil
CREA RS 103747
Responsável Técnico
Marco Orlei Dahmer
Engenheiro Civil
CREA 103747-D

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

CNPJ: 08.948.608/0001-54

INSC. ESTADUAL: 244/0037510

RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

À

Comissão Municipal de Licitações

Paverama/RS

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 008/2022.

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Total do Grupo "A"		31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93%	Não incide
B2	FERIADOS	4,24%	Não incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,78%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
7030	DIAS DE CHUVAS	1,53%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,74%	5,98%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
Total do Grupo "B"		44,02%	15,71%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49%	3,47%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,05%	3,90%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,65%	2,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%
Total do Grupo "C"		13,68%	10,56%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,20%	5,78%
D2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40%	0,31%
Total do Grupo "D"		16,60%	6,09%
TOTAL A+B+C+D		105,30%	63,36%

Teutônia/RS, 15 de dezembro de 2022.

Elígia Wink Dammann

ELÍGIA WINK DAMMANN

CPF nº: [REDACTED]

Representante legal da empresa

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

08.948.608/0001-54

DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI

R. MAJOR BANDEIRA, Nº461
SL 02 - B. ALLESGUT

TEUTONIA/RS CEP 95890-000

Marco Orlei Dahmer

MARCO ORLEI DAHMER

Engenheiro Civil

CREA RS 103747

Responsável Técnico

Marco Orlei Dahmer

Engenheiro Civil

CREA 103747-D

Página 1 de 1

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
CNPJ: 08.948.608/0001-54
INSC. ESTADUAL: 244/0037510
RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 3762-2885
END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

À
Comissão Municipal de Licitações
Paverama/RS.

Ref.: Edital de Tomada de Preços n.º 008/2022.

DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI, inscrito no CNPJ n.º 08.948.608/0001-54, DECLARA, para os devidos e necessários fins, que na elaboração da proposta financeira referente ao objeto "Execução de serviços de terraplanagem, pavimentação com bloco intertravado (PVS), microdrenagem, sinalização horizontal/vertical e acessibilidade, incluindo material, em trecho da Estrada EVP 214 – Localidade Boa Esperança, Perímetro Rural, Município de Paverama/RS, com extensão de 410,00 m e área de 3.381,85m²", Edital de Tomada de Preços n.º 008/2022, foi adotado percentual de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 19,60% (conforme planilha da composição analítica abaixo).

A composição do referido índice (BDI) é a que segue:

Composição analítica do BDI

ITENS	SIGLAS	VALORES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,01%
SEGURO E GARANTIA	S e G	0,40%
RISCO	R	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,11%
LUCRO	L	8,07%
TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL)	I	4,10%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		19,60%
BDI RESULTANTE		19,60%

$$\text{FÓRMULA UTILIZADA: } \text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Teutônia/RS, 15 de dezembro de 2022.

Eligia Wink Dammann

ELÍGIA WINK DAMMANN

CPF n.º [REDACTED]

Representante legal da empresa

08.948.608/0001-54

DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI

R. MAJOR BANDEIRA, Nº461
SL 02 - B. ALLESGUT

TEUTONIA/RS CEP 95890-000

Marco Orlei Dahmer

MARCO ORLEI DAHMER
Engenheiro Civil
CREA RS 103747
Responsável Técnico da Empresa

Marco Orlei Dahmer
Engenheiro Civil
CREA 103747-D