

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022
PROPOSTA DE PREÇO

LC PAVIMENTADORA LTDA

CNPJ 46.279.254/0001-91 Inscr. Estadual 298/00102013

Estrada Linha Cachimbos, S/N, Interior – Cep. 95865-000 – Paverama/RS

Email lcpavimentadora@gmail.com Fone (51) [REDACTED]

46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 95865-000
PAVERAMA/RS

[Handwritten signatures]

À
Comissão Municipal de Licitações
Paverama – RS
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 008/2022

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

A Empresa LC Pavimentadora inscrita no CNPJ sob o nº 46.279.254/0001-91 por intermédio de seu representante legal o Sr. Ricardo Toledo Bueno portador da Cédula de Identidade nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED], APRESENTA proposta financeira, para execução de serviços de terraplenagem, pavimentação com bloco intertravado (PVS), microdrenagem, sinalização horizontal/vertical e acessibilidade, incluindo material, em trecho da Estrada EVP 214 – Localidade Boa Esperança, Perímetro Rural, Município de Paverama/RS, com extensão de 410,00 m e área de 3.381,85 m², em conformidade com os documentos integrantes do Edital de Tomada de Preços Nº 008/2022, conforme segue:

1. Valor unitário e total dos itens: O valor total da obra é de **R\$ 420.071,01 (Quatrocentos e vinte mil setenta e um reais e um centavo)**, considerando **R\$ 105.017,75 (Cento e cinco mil dezessete reais e setenta e cinco centavos)** para mão-de-obra e **R\$ 315.053,26 (Trezentos e quinze mil cinquenta e três reais e vinte e seis centavos)** para materiais, conforme planilha de orçamento e cronograma, em anexo.

2. Prazo de validade da presente proposta: não inferior a 90(noventa) dias, contados da abertura;



3. Prazo de início da obra: máximo 5 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de Engenharia;

4. Prazo de conclusão da obra: 90 (noventa) dias após a emissão da Ordem de Serviço;


5. Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da Prefeitura, após a realização do serviço e fornecimento dos materiais, de acordo com o cronograma físico financeiro, mediante medição e laudo emitido pelo Setor de Engenharia do Município e demais documentos exigidos no edital.

6. Representante legal da empresa: Zoe Costa da Silva, brasileiro, casado, empresário, n.º do CPF [REDACTED], nº da cédula de identidade [REDACTED], residente e domiciliado na estrada costa do cadeia, S/N, bairro costa do cadeia, município Triunfo/RS.

7. Dados Bancários: [REDACTED]


Ricardo Toledo Bueno
Procurador
CPF [REDACTED]

Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico
CREA/RS 128070

46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 95865-000
PAVERAMA/RS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

MENU
←
→

Nº OPERAÇÃO 1076073-03	Nº SICONV 911917/2021	PROFONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAVRAMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVRAMA/RS	MUNICÍPIO / UF PAVERAMA/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Cmplo	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVRAMA/RS										
F	Meta	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS										
F	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						420.071,01	
F	Serviço	1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - BASEADA NA 74209/1 DE FEV/2018	M²	4,50	447,48	BDI 1	535,19	3.508,49	
F	Serviço	1.1.2.	Composição	011	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA- BASEADA NA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019	M	338,50	2,72	BDI 1	3,25	1.100,13	
F	Nível 2	1.2.			TERRAPLENAGEM E SUBLEITO						15.278,20	
F	Serviço	1.2.1.	Composição	010	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA-BASEADA NA SINAPI 98525 DE DEZ/2021	M²	2.793,30	0,74	BDI 1	0,89	2.486,04	
F	Serviço	1.2.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3), AF_07/2020	M3	810,05	3,54	BDI 1	4,23	3.426,51	
F	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95680	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	344,27	1,04	BDI 1	1,24	426,89	
F	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	810,05	8,94	BDI 1	10,69	8.659,43	
F	Serviço	1.2.5.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.793,30	0,08	BDI 1	0,10	279,33	
F	Nível 2	1.3.			MEIO FIO - TRECHO 1						28.008,04	
F	Serviço	1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	498,00	42,40	BDI 1	50,71	25.253,58	
F	Serviço	1.3.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.182,17	1,95	BDI 1	2,33	2.754,46	
F	Nível 2	1.4.			MEIO FIO - TRECHO 2						11.416,93	
F	Serviço	1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	203,00	42,40	BDI 1	50,71	10.294,13	
F	Serviço	1.4.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	481,89	1,95	BDI 1	2,33	1.122,80	
F	Nível 2	1.5.			MICRODRENAGEM - TRECHO 1						16.753,42	
F	Serviço	1.5.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	67,50	6,38	BDI 1	7,63	515,03	

Ricardo Toledo Bueno
Ricardo Toledo Bueno
Procurador

Ricardo Toledo Bueno
Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico
CREA/RS 128070

46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST. LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 95865-000
PAVERAMA/RS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU
←
→

Nº OPERAÇÃO 1076073-03	Nº SICONV 911917/2021	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAVERAMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS	MUNICÍPIO / UF PAVERAMA/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

FILTRO ↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS										
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	27,00	2,67	BDI1	3,19	86,13	
Serviço	Serviço	1.5.3.	Composição	013	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA MACHO E FÊMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020	M	9,00	215,76	BDI1	258,05	2.322,45	
Serviço	Serviço	1.5.4.	Composição	014	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA MACHO E FÊMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020	M	18,00	153,92	BDI1	184,09	3.313,62	
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	29,20	18,05	BDI1	21,59	630,43	
Serviço	Serviço	1.5.6.	Composição	007	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - BASEADO SINAPI 83659 DE NOV/2020	UNIDADE	8,00	1.033,21	BDI1	1.235,72	9.885,76	
Nível 2	Nível 2	1.6.	MICRODRENAGEM - TRECHO 2									
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	37,87	6,38	BDI1	7,63	288,95	
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	14,00	2,67	BDI1	3,19	44,66	
Serviço	Serviço	1.6.3.	Composição	013	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA MACHO E FÊMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020	M	6,00	215,76	BDI1	258,05	1.548,30	
Serviço	Serviço	1.6.4.	Composição	014	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA MACHO E FÊMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020	M	8,00	153,92	BDI1	184,09	1.472,72	
											420.071,01	

Ricardo Toledo Bueno
Ricardo Toledo Bueno
Procurador
CPF: [REDACTED]

Ricardo Toledo Bueno
Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico
CREA/RS 128070

46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, SIN CEP 95865-000
PAVERAMA/RS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1076073-03

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

Nº SICOMV
911917/2021

MUNICÍPIO DE PAVERAMA

PROPOSTANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PAVERAMA

DESCRIÇÃO DO LOTE
EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO

MUNICÍPIO / UF
PAVERAMA/RS

BDI 1
19,60%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS									420.071,01
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	93368	REATERO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	15,14	18,05	BDI1	21,59	326,87
Serviço	Serviço	1.6.6.	Composição	007	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - BASEADO SINAPI 83659 DE NOV/2020	UNIDADE	5,00	1.033,21	BDI1	1.235,72	6.178,60
Nível 2	Nível 2	1.7.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS - TRECHO 1						237.713,76
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	323,67	101,62	BDI1	121,54	39.338,85
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.433,64	1,08	BDI1	1,29	14.749,40
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.034,02	66,25	BDI1	79,24	161.175,74
Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEARIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.063,55	2,00	BDI1	2,39	21.661,88
Serviço	Serviço	1.7.5.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	610,77	1,08	BDI1	1,29	787,89
Nível 2	Nível 2	1.8.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS - TRECHO 2						92.424,96
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	126,21	101,62	BDI1	121,54	15.339,56
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.458,37	1,08	BDI1	1,29	5.751,30
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	788,80	66,25	BDI1	79,24	62.504,51
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEARIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.566,64	2,00	BDI1	2,39	8.524,27
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	236,68	1,08	BDI1	1,29	305,32
Nível 2	Nível 2	1.9.			SINALIZAÇÃO						5.107,11
Serviço	Serviço	1.9.1.	Composição	005	CONFECÇÃO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALAÇÃO - BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018	M²	2,76	1.002,93	BDI1	1.199,50	3.310,62
Serviço	Serviço	1.9.2.	Composição	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - BASEADA NA 739161Z DE FEV/2018	UNIDADE	2,00	480,77	BDI1	575,00	1.150,00

Ricardo Toledo Bueno
Ricardo Toledo Bueno
Procurador

Ricardo Toledo Bueno
Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico
CREA/RS 128070

46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, SIN CEP 95865-000
PAVERAMA/RS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU
← →

Nº OPERAÇÃO 1076073-03	Nº SICOMV 911917/2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAVERAMA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS	MUNICÍPIO / UF PAVERAMA/RS
			BDI 1 19,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS									420.071,01
Serviço	Serviço	1.9.3.	Composição	015	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO-BASEADA NA 72947 DE ABRIL/2021	M²	29,52	18,31	BDI 1	21,90	646,49

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

PAVERAMA/RS

Local

quinta-feira, 15 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL RICARDO TOLEDO BUENO

CREA/CAU: 128 070

ART/IRRT: 0

Eng. Ricardo Toledo Bueno

Responsável Técnico

CREA/RS 128070

Ricardo Toledo Bueno
CPF: [REDACTED]

[46.279.254/0001-91]

LC PAVIMENTADORA LTDA

EST LINHA CACHIMBOS, SIN CEP 95865-000

PAVERAMA/RS

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076073-03	Nº SICONV 911917/2021	PROPOSTANTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PAVERAMA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE VEP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS	DESCRIÇÃO DO LOTE
---------------------------	--------------------------	--	--	-------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCF	420.071,01	% Período:	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.508,49	% Período:	15,13%	61,65%	23,22%									
1.2.	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO	15.278,20	% Período:	100,00%											
1.3.	MEIO FIO - TRECHO 1	28.008,04	% Período:	100,00%											
1.4.	MEIO FIO - TRECHO 2	11.416,93	% Período:		100,00%										
1.5.	MICRODRENAGEM - TRECHO 1	16.753,42	% Período:	100,00%											
1.6.	MICRODRENAGEM - TRECHO 2	9.860,10	% Período:		100,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS - TRECHO	237.713,76	% Período:		100,00%										
1.8.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS - TRECHO	92.424,96	% Período:			100,00%									
1.9.	SINALIZAÇÃO	5.107,11	% Período:			100,00%									

Total: R\$ 420.071,01

Período:	%:	15,13%	61,65%	23,22%
Repasso:	63.548,15	258.990,79	97.532,07	
Contrapartida:				
Outros:				
Investimento:	63.548,15	258.990,79	97.532,07	
%:	15,13%	76,78%	100,00%	
Repasso:	63.548,15	322.538,94	420.071,01	
Contrapartida:				
Outros:				
Investimento:	63.548,15	322.538,94	420.071,01	

PAVERAMA/RS

Local

Data

quinta-feira, 15 de dezembro de 2022

Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL RICARDO TOLEDO BUENO
CREA/CAU: 128.070
ART/IRRT:

Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico
CREA/RS 128070

Procurador

Ricardo Toledo Bueno
CPF: [REDACTED]

46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 95865-000
PAVERAMA/RS

Nº OPERAÇÃO 1076073-03	Nº SICONV 911917/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAVERAMA
---------------------------	--------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO / EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	15,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	8,07%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,45%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 15%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PAVERAMA/RS
Local

quinta-feira, 15 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: **ENG. CIVIL RICARDO TOLEDO BUENO**
CREA/CAU: 128.070
ART/RRT: 0

Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico
CREA/RS 128070

Ricardo Toledo Bueno
Procurador
CPF: [REDACTED]


46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 95865-000
PAVERAMA/RS

Paverama/RS, 15 de dezembro de 2022

À
Comissão Municipal de Licitações
PAVERAMA – RS
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 008/2022


DECLARAÇÃO

LC PAVIMENTADORA LTDA, empresa estabelecida à Estrada Linha Cachimbos S/N, município de Paverama-RS, inscrita no CNPJ nº 46.279.254/0001-91, através do seu procurador Sr. Eng Ricardo Toledo Bueno, portador da cédula de identidade nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED] **DECLARA**, para os devidos fins que nos responsabilizamos pela execução da obra e/ou serviço e pela fiel observância das especificações técnicas, em relação ao objeto do Edital de Tomada de Preços nº 008/2022.



Ricardo Toledo Bueno
Procurador

CPF [REDACTED]



Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico
CREA/RS 128070

46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 95865-000
PAVERAMA/RS

