

# WEBER

# M. WEBER LTDA

Ao Exmo Sr. Presidente da Comissão de Licitações

A Empresa M. WEBER LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.106.842/0001-09, por intermédio de sua representante legal a Sra. Marisete Weber, portadora da Cédula de Identidade nº 3073807475 e do CPF nº 963.913.240-34, APRESENTA proposta financeira, execução de serviços de terraplenagem, pavimentação com bloco intertravado (PVS), microdrenagem, sinalização horizontal/vertical e acessibilidade, incluindo material, em trecho da Rua Odemar Gonçalves de Azevedo, Bairro Morro Bonito, Município de Paverama/RS, com extensão de 186,30m, em conformidade com os documentos integrantes do Edital de Tomada de Preços Nº 004/2023, conforme segue:

1- Proposta contendo preços unitários, totais e a soma geral conforme planilha de orçamento anexa:

Total de Material: R\$ 181.072,39 (cento e oitenta e um mil setenta e dois reais com trinta e nove centavos);

Total de Mão de Obra: R\$ 45.268,10 (quarenta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais com dez centavos);

Total do Orçamento: R\$ 226.340,49 (duzentos e vinte e seis mil trezentos e quarenta reais com quarenta e nove centavos).

BDI 19,60% - Material 80% - Mão de obra 20%

2- Prazo de início da obra: máximo 5 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de Engenharia;

3- Prazo para conclusão: 90 (noventa) dias após a emissão da Ordem de Serviço;

4- O prazo para validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura;

5- Condições de pagamento: O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da Prefeitura, após a realização do serviço e fornecimento dos materiais, de acordo com o cronograma físico-financeiro, mediante medição e laudo emitido pelo Setor de Engenharia do Município e demais documentos exigidos no edital.

6- Representante legal da empresa: Marisete Weber, sócia/gerente, CPF: 963.913.240-34, RG 3073807475, fone 51 99879-7197, residente e domiciliado na Rua Reinhold Lottermann, nº 113, bairro Moinhos D'Água, Lajeado/RS.

Paverama/RS, 24 de Julho de 2023.

Luiz Carlos Bianchini Júnior  
Eng. Civil - CREA/RS 165.236

LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR

Eng. Civil CREA RS 165.236

**M. WEBER LTDA.**  
CNPJ: 50.106.842/0001-09  
Rua Reinhold Lottermann, 113  
Moinhos D'Água - CEP: 95.904-351  
Lajeado - RS

Edson Darlei Pereira dos Santos  
M. WEBER LTDA

CNPJ: 50.106.842/0001-09, Rua Reinhold Lottermann, nº 113, bairro Moinhos D'Água, Lajeado/RS.

Proprietária/Gerente: Marisete Weber, CPF: 963.913.240-34, fone 51 99879-7197, residente na Rua Reinhold

Lottermann, nº 113, bairro Moinhos D'Água, Lajeado/RS. Email: m.weberltda@gmail.com, Conta Bancária:

Bradesco, Ag 0563, Conta 0070373-7, em nome de M. Weber LTDA ME.

Por procuração: Edson Darlei Pereira dos Santos



**M. WEEER LTDA.**

CNPJ: 50.106.842/0001-69  
 Rua Reinhold Lottermann, 113  
 Moínhos D'Água - CEP: 95.904-351  
 Lajeado - RS

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Orçamento Base para Licitação - OGU



MENU  
 ←  
 →

|                   |  |                 |  |  |       |       |
|-------------------|--|-----------------|--|--|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO       |  | Nº SICONV       | PROPRIETÁRIO / TOMADOR                         | APELIDO DO EMPREENDIMENTO  |       |       |
| LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE       | MUNICÍPIO / UF                                 | BDI 1  | BDI 2 | BDI 3 |
| PORTO ALEGRE      |  | 03-23 (N. DES.) | PAVERAMA/RS                                    | 19,60%   | 0,00% | 0,00% |
|                   |  |                 | RUA ODEMAR GONÇALVES DE AZEVEDO, MORRO BONITO. | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO LAJEADO - RS |       |       |

RECURSO

FILTRO

| Nível | Nível Corrigido | Item   | Fonte      | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |  |
|-------|-----------------|--|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|--|
| F     | LOTE            | RUA ODEMAR GONÇALVES DE AZEVEDO, MORRO BONITO, PAVERAMA/RS |            |        |  |         |            |                                |         |                                |                   |  |
| F     | Meia            | SERVIÇOS INICIAIS  |            |        |  |         |            |                                |         |                                |                   |  |
| F     | Nível 2         | 1.1.   |            |        | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA- BASEADA NA SINAPI 7422/11 DE JANEIRO/2019   | M       | 186,30     | 3,50                           | BDI 1   | 4,19                           | 780,60            |  |
| F     | Serviço         | 1.1.1.   | Composição | 011    |  |         |            |                                |         |                                | 22.173,84         |  |
| F     | Nível 2         | 1.2.   |            |        | MEIO FIO   | M       | 412,00     | 45,00                          | BDI 1   | 53,82                          | 22.173,84         |  |
| F     | Serviço         | 1.2.1.   | SINAPI     | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016                      |         |            |                                |         |                                | 89.753,29         |  |
| F     | Nível 2         | 1.3.   |            |        | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO  | M3      | 258,70     | 6,51                           | BDI 1   | 7,79                           | 2.015,27          |  |
| F     | Serviço         | 1.3.1.   | SINAPI     | 90091  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021          |         |            |                                |         |                                | 1.047,60          |  |
| F     | Serviço         | 1.3.2.   | SINAPI     | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | M2      | 291,00     | 3,01                           | BDI 1   | 3,60                           | 37.015,02         |  |
| F     | Serviço         | 1.3.3.   | SINAPI     | 92210  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015  | M       | 174,00     | 177,87                         | BDI 1   | 212,73                         | 11.399,20         |  |
| F     | Serviço         | 1.3.4.   | SINAPI     | 95568  | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015  | M       | 80,00      | 119,14                         | BDI 1   | 142,49                         | 13.974,16         |  |
| F     | Serviço         | 1.3.5.   | SINAPI     | 92212  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015  | M       | 37,00      | 315,79                         | BDI 1   | 377,68                         | 4.302,04          |  |
| F     | Serviço         | 1.3.6.   | SINAPI     | 93368  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3      | 192,83     | 18,65                          | BDI 1   | 22,31                          | 17.094,96         |  |
| F     | Nível 2         | 1.4.   |            |        | MICRODRENAGEM CAIXA COLETORA   |         |            |                                |         |                                | 92,39             |  |
| F     | Serviço         | 1.4.1.   | SINAPI     | 90091  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021          | M3      | 11,86      | 6,51                           | BDI 1   | 7,79                           | 8.518,09          |  |
| F     | Serviço         | 1.4.2.   | SINAPI     | 103007 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021  | UN      | 7,00       | 1.017,45                       | BDI 1   | 1.216,87                       | 8.484,48          |  |
| F     | Serviço         | 1.4.3.   | SINAPI     | 97949  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020  | UN      | 4,00       | 1.773,51                       | BDI 1   | 2.121,12                       | 112.850,94        |  |
| F     | Nível 2         | 1.5.   |            |        | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS  |         |            |                                |         |                                | 111.893,22        |  |
| F     | Serviço         | 1.5.1.   | SINAPI     | 92404  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022  | M2      | 1.655,96   | 56,50                          | BDI 1   | 67,57                          |                   |  |





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

MENU  
← →

|                                   |                             |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV                   | PROponente / TOMADOR<br>0/MUNICÍPIO DE PAVERAMA                                    | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>03-23 (N.DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>RUA ODEMAR GONÇALVES DE AZEVEDO, MORRO BONITO,<br>PAVERAMA/RS | MUNICÍPIO / UF<br>PAVERAMA/RS  | BDI 1<br>19,60% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Nível | Nível Corrigido | Item   | Fonte      | Código   | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------|-----------------|--------|------------|--|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F     | LOTE            | 1      | LOTE       | RUA ODEMAR GONÇALVES DE AZEVEDO, MORRO BONITO, PAVERAMA/RS |   |         |            |                                |         |                                | 226.340,89        |
| F     | Serviço         | 1.5.2. | SINAPI     | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                  | M3XKM   | 331,35     | 2,37                           | BDI 1   | 2,83                           | 937,72            |
| F     | Nível 2         | 1.5.   |            |  | SINALIZAÇÃO   |         |            |                                |         |                                | 3.706,86          |
| F     | Serviço         | 1.6.1. | Composição | 004  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO-BASEADA NA 72947 DE ABRIL/2021 | M²      | 33,04      | 17,95                          | BDI 1   | 21,47                          | 709,37            |
| F     | Serviço         | 1.6.2. | Composição | 005  | CONFECÇAO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZACAO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALACAO - BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018                  | M²      | 2,44       | 741,01                         | BDI 1   | 886,25                         | 2.162,45          |
| F     | Serviço         | 1.6.3. | Composição | 006  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - BASEADA NA 73916/2 DE FEV/2018                                    | UNIDADE | 2,00       | 349,10                         | BDI 1   | 417,52                         | 835,04            |

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas de Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; OU - 100% Outros; CP - 100% Contrapartida; RP - 100% Repasse;

PAVERAMA/RS  
Local  
segunda-feira, 24 de julho de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUIZ CARLOS BIANCHINI JUNIOR  
CREA/CAU: RS 165236  
ART/IRRT:

Juiz Carlos Bianchini Junior  
Eng. Oml - CREAVRS 165.237

*Echom Douglas P. da Santos*

M. WEBER LTDA.  
CNPJ: 50.106.842/0001-09  
Rua Reinhold Lottermann, 113  
Boitinhos D'Água - CEP: 95.904-351  
Lajeado - RS

|                  |                |   |   |   |
|------------------|----------------|---|---|---|
| Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº SICONV<br>0 | PROponente TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE PAVERAMA | APelido EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO D | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>RUA ODEMAR GONÇALVES DE AZEVEDO, MORRO BONITO, PAVERAMA/RS |
|------------------|----------------|---|---|---|

| Item                         | Descrição                       | Valor (R\$)    | Parcelas:  | 1          | 2       | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.                           | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONC | 226.340,49     | % Período: | 10/23      | 11/23   | 12/23 | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 |
| 1.1.                         | SERVIÇOS INICIAIS               | 780,60         | % Período: | 100,00%    | 59,04%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                         | MEIO FIO                        | 22.173,84      | % Período: | 100,00%    |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                         | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO         | 69.753,29      | % Período: | 100,00%    |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                         | MICRODRENAGEM CAIXA COLETORA    | 17.094,96      | % Período: |            | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                         | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS         | 112.830,94     | % Período: |            | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.                         | SINALIZAÇÃO                     | 3.706,86       | % Período: |            | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>Total: R\$ 226.340,49</b> |                                 |                | %:         | 40,96%     | 59,04%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Período:                     |                                 | Repasso:       |            |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                 | Contrapartida: | 92.707,73  | 133.632,76 |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                 | Outros:        | -          | -          |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Acumulado:                   |                                 | Investimento:  | 92.707,73  | 133.632,76 |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                 | %:             | 40,96%     | 100,00%    |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                 | Repasso:       | 92.707,73  | 226.340,49 |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                 | Contrapartida: | -          | -          |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                 | Outros:        | -          | -          |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                                 | Investimento:  | 92.707,73  | 226.340,49 |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

PAVERAMA/RS

Local

segunda-feira, 24 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico  
Nome: LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR  
CREA/CAU: RS 165236  
ART/IRRT:

Luiz Carlos Bianchini Júnior  
Eng. OMI - CREA/RS 165.236

*Edson Darci P. dos Santos*

**M. WEBER LTDA.**  
CNPJ: 50.106.842/0001-09  
Rua Reinhold Lottermann, 113  
Mininhos D'Água - CEP: 95.904-351  
Lajeado - RS



**M. WEBER LTDA**  
**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

|             |           |   |
|-------------|-----------|---|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE/TOMADOR<br>Município de Paverama |
|-------------|-----------|---|

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO/DESCRIÇÃO DO LOTE**  
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO / RUA ODEMAR GONÇALVES DE AZEVEDO

|   |        |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o iss: | 15,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)                             | 3,00%  |

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**  
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

| Itens  | Siglas  | %<br>ADOTADO |
|--|---------|--------------|
| Administração Central  | AC      | 4,01%        |
| Seguro e Garantia  | SG      | 0,40%        |
| Risco  | R       | 0,56%        |
| Despesas Financeiras   | DF      | 1,11%        |
| Lucro  | L       | 8,07%        |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)   | CP      | 3,65%        |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                       | ISS     | 0,45%        |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,50% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%        |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)  | BDI PAD | 19,60%       |

FÓRMULA DO BDI = 
$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaramos para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo desse tipo de obra corresponde a 15%, com a respectiva alíquota de 3%

Declaro para os devidos fins que, que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Eng. Civil Luiz Carlos Bianchini Júnior CREA RS 165.236-D

Paverama/RS, 24 de Julho de 2023.  
Luiz Carlos Bianchini Júnior  
Eng. Civil - CREA/RS 165.236

*Edson Darlei P. dos Santos*  
M. WEBER LTDA

**M. WEBER LTDA.**  
CNPJ: 50.106.842/0001-09  
Rua Reinholdo Lottermann, 113  
Moinhos D'Água - CEP: 95.904-351  
Lajeado - RS

Por Procuração: Edson Darlei Pereira dos Santos

*[Handwritten signatures]*

## ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Empresa: M Weber LTDA ME

| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO  | SEM DESONERAÇÃO |                 |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|
|                        |  | HORISTA<br>%    | MENSALISTA<br>% |
| <b>GRUPO A</b>         |  |                 |                 |
| A1                     | INSS   | 20,00%          | 20,00%          |
| A2                     | SESI   | 1,50%           | 1,50%           |
| A3                     | SENAI  | 1,00%           | 1,00%           |
| A4                     | INCRA  | 0,20%           | 0,20%           |
| A5                     | SEBRAE   | 0,60%           | 0,60%           |
| A6                     | Salário Educação   | 2,50%           | 2,50%           |
| A7                     | Seguro contra acidentes de trabalho  | 3,00%           | 3,00%           |
| A8                     | FGTS   | 8,00%           | 8,00%           |
| A9                     | SECONCI  | 0,00%           | 0,00%           |
| A                      | TOTAL  | 36,80%          | 36,80%          |
| <b>GRUPO B</b>         |  |                 |                 |
| B1                     | Repouso semanal remunerado   | 17,93%          | Não incide      |
| B2                     | Feriados   | 4,24%           | Não incide      |
| B3                     | Auxílio - enfermidade  | 0,86%           | 0,66%           |
| B4                     | 13º salário  | 10,94%          | 8,33%           |
| B5                     | Licença paternidade  | 0,07%           | 0,05%           |
| B6                     | Faltas justificadas  | 0,73%           | 0,56%           |
| B7                     | Dias de chuvas   | 1,56%           | Não incide      |
| B8                     | Auxílio - acidente trabalho  | 0,10%           | 0,08%           |
| B9                     | Férias gozadas   | 10,28%          | 7,83%           |
| B10                    | Salário maternidade  | 0,04%           | 0,03%           |
| B                      | TOTAL  | 46,75%          | 17,54%          |
| <b>GRUPO C</b>         |  |                 |                 |
| C1                     | Aviso prévio indenizado  | 4,56%           | 3,47%           |
| C2                     | Aviso prévio trabalhado  | 0,11%           | 0,08%           |
| C3                     | Férias indenizadas   | 3,35%           | 2,55%           |
| C4                     | Depósito recisão sem justa causa   | 2,83%           | 2,15%           |
| C5                     | Indenização adicional  | 0,38%           | 0,29%           |
| C                      | TOTAL  | 11,23%          | 8,54%           |
| <b>GRUPO D</b>         |  |                 |                 |
| D1                     | Reincidência de grupo A sobre grupo B  | 17,20%          | 6,45%           |
| D2                     | Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0,41%           | 0,31%           |
| D                      | TOTAL  | 17,61%          | 6,76%           |
| <b>TOTAL (A+B+C+D)</b> |  | <b>112,39%</b>  | <b>69,64%</b>   |

Paverama/RS, 24/07/2023

Eng. Civil Luiz C. Bianchini Júnior CREA RS 165.236-D

Luiz Carlos Bianchini Júnior  
Eng. Civil - CREA/RS 165.235

M. WEBER LTDA

Por Procuração: Edson Darlei Pereira dos Santos

**M. WEBER LTDA.**  
CNPJ: 50.106.842/0001-09  
Rua Reinholdo Lottermann, 113  
Moinhos D'Água - CEP: 95.904-351  
Lajeado - RS