


CNPJ 48.587.741-00001-47

CONSTRUTORA NELDA LTDA

LICITAÇÃO/CONCORRENCIA: Nº 005/2023

Data Base: 03/2023

Construção de Edificação para Feira do Produtor no Parque 13 de Abril | Município de Pavamira



**CONSTRUTORA
NELDA LTDA**

Planilha Orçamentária

BDI 20,34%

SINAPI Jul/23

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO UNITARIO (R\$) sem BDI	CUSTO UNITARIO (R\$)	CUSTO UNITARIO + BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1										
SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	001	composição	PLAÇA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - BASEADA NA 7420911 DE FEV/2018	m²	4,50	326,91	R\$ 326,91	R\$ 326,91	R\$ 1.471,10	
1.2	99059	SINAPI	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	m	4670	47,59	R\$ 39,55	R\$ 47,59	R\$ 2.222,45	
Subtotal										
R\$ 3.693,55										
2										
MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS-FUNDAÇÃO										
2.1	96533	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	1,20	92,54	R\$ 77,73	R\$ 92,54	R\$ 296,37	
2.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	19,13	122,94	R\$ 102,16	R\$ 122,94	R\$ 2.350,61	
2.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	m²	38,24	5,99	R\$ 4,98	R\$ 5,99	R\$ 229,06	
Subtotal										
R\$ 2.876,00										
3										
INFRAESTRUTURA-SAPATA										
3.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM FIOSOS OU LAJES SOBRE SOLO ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	MP	0,32	119,29	R\$ 99,13	R\$ 119,29	R\$ 38,17	
3.2	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA E 25 MM UTILIZAÇÕES AF_06/2017	MP	16,00	177,57	R\$ 147,56	R\$ 177,57	R\$ 2.841,12	
3.3	96547	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	kg	288,00	11,19	R\$ 9,30	R\$ 11,19	R\$ 3.222,72	
3.4	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_11/2016	MP	3,20	632,00	R\$ 525,17	R\$ 632,00	R\$ 2.022,40	
Subtotal										
R\$ 8.124,41										
4										
INFRAESTRUTURA-VIGAS BALDRAME										
4.1	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA E 25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m²	114,22	73,30	R\$ 60,91	R\$ 73,30	R\$ 8.408,98	
4.2	96547	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	kg	478,00	11,19	R\$ 9,30	R\$ 11,19	R\$ 5.348,82	
4.3	92750	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	kg	137,66	14,15	R\$ 11,76	R\$ 14,15	R\$ 1.947,80	
4.4	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	m²	7,17	624,57	R\$ 519,00	R\$ 624,57	R\$ 4.781,17	
4.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE CONCRETADA ASFALTICA, 2 DEMAS AF_06/2018	m²	19,12	49,16	R\$ 40,85	R\$ 49,16	R\$ 939,94	
Subtotal										
R\$ 21.123,80										
5										
SUPERESTRUTURA - PILARES										
5.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLRES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	m²	24,00	76,30	R\$ 63,40	R\$ 76,30	R\$ 1.831,20	

(Handwritten signatures and initials)

5.2	92763	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	kg	120,00	9,76	R\$	8,11	R\$	9,76	R\$	1.171,20
5.3	92759	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	kg	25,20	14,15	R\$	11,76	R\$	14,15	R\$	356,58
5.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 02/2022	m³	1,20	601,56	R\$	499,71	R\$	601,56	R\$	721,63
Subtotal												

6 SUPERESTRUTURA - VIGAS												
6.1	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA, RESINADA, 4 UTILIZACOES AF 09/2020	m²	76,48	145,70	R\$	121,07	R\$	145,70	R\$	11.183,14
6.2	92763	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	kg	478,00	9,76	R\$	8,11	R\$	9,76	R\$	4.665,28
6.3	92759	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	kg	91,78	14,15	R\$	11,76	R\$	14,15	R\$	1.298,69
6.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 02/2022	m³	4,30	601,56	R\$	499,71	R\$	601,56	R\$	2.585,85
Subtotal												

7 ALVENARIA E TANQUE PARA PENAS												
7.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	m²	121,03	132,01	R\$	109,69	R\$	132,01	R\$	15.977,17
7.2	93189	SINAPI	VIGA MOLDAVA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM Vãos DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	m	24,10	80,66	R\$	67,03	R\$	80,66	R\$	1.943,91
7.3	92759	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	kg	57,44	14,15	R\$	11,76	R\$	14,15	R\$	812,78
7.4	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARRO DE MADEIRA, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA, RESINADA, 4 UTILIZACOES AF 09/2020	m²	14,11	166,95	R\$	138,71	R\$	166,95	R\$	2.355,69
7.5	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 02/2022	m³	1,41	601,56	R\$	499,71	R\$	601,56	R\$	847,92
Subtotal												

8 COBERTURA-TELHAS E ESTRUTURA												
8.1	92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 7 M PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE FICAMENTO AF 07/2019	un	7,00	1.406,82	R\$	1.169,02	R\$	1.406,82	R\$	9.847,24
8.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CALHAS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGULHAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERAMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	113,70	54,32	R\$	45,14	R\$	54,32	R\$	6.176,18
8.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAVA-CANAL, TIPO COLOMIAL, COM ATE 2 AGULHAS INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	113,70	85,17	R\$	70,77	R\$	85,17	R\$	9.683,83
8.4	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGULHAS INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m	18,95	32,55	R\$	28,71	R\$	34,55	R\$	616,82
8.5	4425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 6 X 12 - C/L EM MANGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	m	12,00	16,43	R\$	13,65	R\$	16,43	R\$	197,16
Subtotal												

9 COBERTURA-FORRO PVC												
9.1	96116	SINAPI	FORRO EM REJAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 PS	m²	113,70	82,30	R\$	68,39	R\$	82,30	R\$	9.357,51
Subtotal												

10 COBERTURA-CALHAS E PLUVIAL												
10.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m	37,90	102,23	R\$	84,95	R\$	102,23	R\$	3.874,52
10.2	89576	SINAPI	TIPO PVC, SIRIE R, AGLA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGULHAS PLUVIAIS AF 06/2022	m	18,00	28,92	R\$	24,03	R\$	28,92	R\$	520,56
Subtotal												
11 INSTAL. ELÉTRICA-ELETRÓDUTO												
11.1	91869	SINAPI	ELETRÓDUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1,17"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	110,00	19,49	R\$	16,20	R\$	19,49	R\$	2.143,90
11.2	91872	SINAPI	ELETRÓDUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1,27"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	20,00	19,38	R\$	16,11	R\$	19,38	R\$	387,60
Subtotal												

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones on the left side.

2.531,50

19.2	98058	SINAPI	PLTDO AVANÇOHO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME LITEL 1140,41 (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF 12/2020 PA	u n	1,00	1 700,52	R\$	1 413,08	R\$	1 700,52	1 700,52
19.3	98094	SINAPI	SIMANDIHO BETAÑGLAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÖES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 1,8-3,0 M, ÁREA DE INFLUÊNCIA: 13,2 M² (PARA 3 CONTRIBUINTES), AF 12/2020	u n	1,00	2 590,56	R\$	2 153,67	R\$	2 590,56	2 590,56
Subtotal											6.279,34
20			REVESTIMENTO - INTERNO								
20.1	87878	SINAPI	CHABISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÖO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 10/2022	m²	176,78	4,50	R\$	3,82	R\$	4,50	627,82
20.2	87259	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACÖO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPRESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m²	136,78	34,31	R\$	28,51	R\$	34,31	4 692,92
20.3	91393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÖES 20X30 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF 02/2023 PE	m²	32,57	46,63	R\$	38,75	R\$	46,63	1 518,74
Subtotal											6.839,48
21			REVESTIMENTO - EXTERNO								
21.1	87904	SINAPI	CHABISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAÖS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÖO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 10/2022	m²	128,71	7,89	R\$	6,55	R\$	7,89	1 015,52
21.2	87775	SINAPI	EMBÖCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACÖO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAÖS, ESPRESSURA DE 25 MM, AF 08/2022	m²	128,71	49,98	R\$	41,54	R\$	49,98	6 432,93
Subtotal											7.448,45
22			PAVIMENTAÇÃO - PISOS								
22.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÖRIA, AF 09/2021	m²	94,38	0,65	R\$	0,54	R\$	0,65	61,35
22.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRÄNULAR, APLICADO EM PISOS DE LAJES SOBRE SOLO, ESPRESSURA DE *5 CM*, AF 08/2017	m²	4,72	119,29	R\$	99,13	R\$	119,29	563,05
22.3	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÖO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REHORÇADO, ESPRESSURA 5CM, AF 07/2021	m²	94,38	46,47	R\$	38,61	R\$	46,47	4 385,84
22.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÖES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², AF 02/2023 PE	m²	94,38	46,02	R\$	38,24	R\$	46,02	4 343,17
Subtotal											9.353,61
23			ESQUEADRIAS								
23.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	m²	8,40	897,63	R\$	745,90	R\$	897,63	7 340,09
23.2	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	m²	4,00	665,52	R\$	531,01	R\$	665,52	2 662,08
23.3	102161	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM EM ESQUEADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGULETE, AF 01/2021, PS	m²	4,00	234,44	R\$	194,81	R\$	234,44	937,76
23.4	160701	SINAPI	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	m²	14,82	536,52	R\$	445,83	R\$	536,52	7 951,23
Subtotal											19 091,16
24			PINTURA ACRILICA - INTERNA								
24.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DILAS DEMAÖS, AF 06/2014	m²	104,21	12,55	R\$	14,50	R\$	12,55	1 828,69
24.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SEIADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAÖ, AF 06/2014	m²	104,21	2,69	R\$	2,21	R\$	2,69	280,32
24.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DILAS DEMAÖS, AF 06/2014	m²	104,21	19,69	R\$	16,30	R\$	19,69	2 051,89
Subtotal											4 160,10
25			PINTURA ACRILICA - EXTERNA								
25.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DILAS DEMAÖS, AF 06/2014	m²	128,71	17,55	R\$	14,50	R\$	17,55	2 258,86
25.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SEIADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAÖ, AF 06/2014	m²	128,71	2,69	R\$	2,21	R\$	2,69	346,24
25.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DILAS DEMAÖS, AF 06/2014	m²	128,71	19,69	R\$	16,30	R\$	19,69	2 534,30
Subtotal											5 139,39
26			PINTURA ESMALTE								
26.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF 01/2020	m²	18,82	9,20	R\$	7,64	R\$	9,20	173,14
26.2	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO, TIPO ZARCÃO APLICADA A ROLO OU PINTEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAÖ), AF 01/2020	m²	18,82	22,63	R\$	18,80	R\$	22,63	425,90
26.3	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO (GRABITE), APLICADA A ROLO OU PINTEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAÖ), AF 01/2020	m²	18,82	19,69	R\$	16,16	R\$	19,69	370,57
Subtotal											969,61







27		ACESSÓRIOS E OUTROS											
27.1	002	composição	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDRO - 1,80 X 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 - BASEADA NA SINAPI 86889 DE OUT/2020	un	2,00	750,13	R\$	621,34	R\$	750,13	R\$	1.500,26	
27.2	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDRO DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	7,00	678,75	R\$	504,02	R\$	678,75	R\$	4.751,25	
27.3	86935	SINAPI	CHUB DE EMBITIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA, INCLISO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	7,00	379,51	R\$	315,36	R\$	379,51	R\$	2.656,57	
27.4	86914	SINAPI	TORNHEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TAVOZE PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	10,00	142,78	R\$	118,64	R\$	142,78	R\$	1.427,80	
27.5	95343	SINAPI	PORTA TOALHA BANHEO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA INCLISO ENXAGAÇÃO AF_01/2020	un	1,00	104,44	R\$	86,78	R\$	104,44	R\$	104,44	
27.6	09367	edição	CONJUNTO COM 03 LINEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 20L CADA, COM TAMPA VALE VEM	un	1,00	428,52	R\$	322,70	R\$	388,34	R\$	428,52	
Subtotal												10.868,84	
28		LIMPEZA DE OBRA											
28.1	99814	SINAPI	Limpeza de superficie com jato de alta pressao AF_04/2019	m²	94,38	1,91	R\$	1,58	R\$	1,91	R\$	180,27	
Subtotal												180,27	
Valor TOTAL com BDI											217.251,45	R\$	217.251,45

48.587.741/0001-47
CONSTRUTORA NELDA LTDA

RUA OTTO NOS, 428
 BAIRRO RUI BARBOSA - CEP 95940-000
 ARROIO DO MEIO - RS

Paula Maisa Schneider de Paula
 CONSTRUTORA NELDA LTDA
 CNPJ 48.587.741-00001-47

Paula Maisa Schneider de Paula
 ARQ. JULIA MAISA SCHNEIDER DE PAULA
 Cau: A279688-0 - Responsável Técnico


WJ
J
PA

CNPJ 48.587.741-00001-47 CONSTRUTORA NELDA LTDA
 LICITAÇÃO/CONCORRÊNCIA: Nº 005/2023

Data Base: 03/2023

Construção de Edificação para Feira do Produtor no Parque 13 de Abril | Município de Paverama

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



CONSTRUTORA
 NELDA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		EXECUTADO	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVICOS INICIAIS	R\$ 3.693,55	1,70%	R\$ 3.693,55	100%											R\$ 3.693,55	100%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS-FUNDAÇÃO	R\$ 2.879,00	1,33%	R\$ 2.879,00	100%											R\$ 2.879,00	100%
3	INRAESTRUTURA-SAPATA	R\$ 8.124,41	3,74%	R\$ 8.124,41	100%											R\$ 8.124,41	100%
4	INRAESTRUTURA VIGAS BALDRAME	R\$ 21.123,80	9,72%	R\$ 21.123,80	100%											R\$ 21.123,80	100%
5	SUPERESTRUTURA PILARES	R\$ 4.080,61	1,88%			R\$ 4.080,61	100%									R\$ 4.080,61	100%
6	SUPERESTRUTURA VIGAS	R\$ 19.692,96	9,06%			R\$ 19.692,96	100%									R\$ 19.692,96	100%
7	ALVENARIA E TANQUE PARA PEIXES	R\$ 21.937,44	10,10%			R\$ 21.937,44	100%									R\$ 21.937,44	100%
8	COBERTURA TELHAS E ESTRUTURA	R\$ 26.521,73	12,21%			R\$ 26.521,73	100,00%									R\$ 26.521,73	100%
9	COBERTURA HORRO PVC	R\$ 9.357,51	4,31%			R\$ 9.357,51	100,00%									R\$ 9.357,51	100%
10	COBERTURA CALHAS E PLUVIAL	R\$ 4.395,08	2,02%			R\$ 4.395,08	100,00%									R\$ 4.395,08	100%
11	INSTAL ELÉTRICA-ELETRODUTO	R\$ 2.531,50	1,17%			R\$ 2.531,50	100,00%									R\$ 2.531,50	100%
12	INSTAL ELÉTRICA-FIOS E CABOS	R\$ 3.420,80	1,57%			R\$ 3.420,80	100,00%									R\$ 3.420,80	100%
13	INSTAL ELÉTRICA-INTERCEPTOR	R\$ 548,83	0,25%			R\$ 548,83	100,00%									R\$ 548,83	100%
14	INSTAL ELÉTRICA-TOMADAS	R\$ 1.271,60	0,59%			R\$ 1.271,60	100,00%									R\$ 1.271,60	100%
15	INSTAL ELÉTRICA-ODI	R\$ 149,04	0,07%			R\$ 149,04	100,00%									R\$ 149,04	100%
16	INSTAL ELÉTRICA-LUMINARIAS	R\$ 2.386,72	1,10%			R\$ 2.386,72	100,00%									R\$ 2.386,72	100%
17	INSTAL HIDROSSANITÁRIA-ÁGUA FRIA	R\$ 3.084,18	1,42%			R\$ 3.084,18	100,00%									R\$ 3.084,18	100%
18	INSTAL HIDROSSANITÁRIA-ESGOTO	R\$ 11.721,43	5,40%			R\$ 11.721,43	100,00%									R\$ 11.721,43	100%
19	INSTAL HIDROSSANITÁRIA-ESGOTO	R\$ 6.279,34	2,89%			R\$ 6.279,34	100,00%									R\$ 6.279,34	100%
20	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 6.839,48	3,15%			R\$ 6.839,48	100,00%									R\$ 6.839,48	100%
21	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 7.448,45	3,43%			R\$ 7.448,45	100,00%									R\$ 7.448,45	100%
22	PAVIMENTAÇÃO PISOS	R\$ 9.353,61	4,31%			R\$ 9.353,61	100,00%									R\$ 9.353,61	100%
23	ESQUADRIAS	R\$ 19.091,16	8,79%			R\$ 19.091,16	100,00%									R\$ 19.091,16	100%
24	PINTURA ACRILICA - INTERNA	R\$ 4.161,10	1,92%			R\$ 4.161,10	100,00%									R\$ 4.161,10	100%
25	PINTURA ACRILICA - EXTERNA	R\$ 5.139,39	2,37%			R\$ 5.139,39	100,00%									R\$ 5.139,39	100%
26	PINTURA ESMALTE	R\$ 969,61	0,45%			R\$ 969,61	100,00%									R\$ 969,61	100%
27	ACESSÓRIOS E OUTROS	R\$ 10.868,84	5,00%			R\$ 10.868,84	100,00%									R\$ 10.868,84	100%
28	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 180,27	0,08%			R\$ 180,27	100,00%									R\$ 180,27	100%
Valores Totais		R\$ 217.251,45	100,00%	R\$ 35.820,76	16,5%	R\$ 45.711,01	20,6%	R\$ 38.538,58	17,9%	R\$ 44.730,39	20,6%	R\$ 32.605,87	15,0%	R\$ 19.244,83	9,0%	R\$ 217.251,45	100,0%
ACUMULADO			100,00%	R\$ 35.820,76	16,5%	R\$ 81.531,78	37,5%	R\$ 120.370,36	55,4%	R\$ 165.100,75	76,0%	R\$ 197.706,62	91,0%	R\$ 217.251,45	100,0%		

48.587.741/0001-47

CONSTRUTORA NELDA LTDA

RUA OTTO NOS. 428

BAIRRO RUI BARBOSA - CEP 95940-000

ARROIO DO MEIO - RS

CONSTRUTORA NELDA LTDA
 CNPJ 48.587.741-00001-47

ARROIO DO MEIO - RS
 Cam: A27968840 - Responsável Técnico

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)