

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023
PROPOSTA DE PREÇO


46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 95865-000
PAVERAMA/RS

LC PAVIMENTADORA LTDA

CNPJ 46.279.254/0001-91 Inscr. Estadual 298/00102013

Estrada Linha Cachimbos, S/N, Interior – Cep. 95865-000 – Paverama/RS

Email lcpavimentadora@gmail.com Fone (51) 99958-5894/99550-6545



Dairani

À
Comissão Municipal de Licitações
Paverama – RS
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 007/2023

PROPOSTA DE ORÇAMENTO




A Empresa LC Pavimentadora inscrita no CNPJ sob o nº 46.279.254/0001-91 por intermédio de seu representante legal o Sr. Ricardo Toledo Bueno portador da Cédula de Identidade nº 5070437867 e do CPF nº 952.593.170-68, , APRESENTA proposta financeira, para execução de serviços de terraplenagem, pavimentação com bloco intertravado (PVS), microdrenagem, sinalização horizontal/vertical e acessibilidade, incluindo material, da Rua Graciliano José de Souza, Bairro Morro Bonito, Paverama/RS, em conformidade com os documentos integrantes do Edital de Tomada de Preços nº 007/2023, conforme segue:

1. Valor unitário e total dos itens: O valor total da obra é de **R\$ 449.010,40 (Quatrocentos e quarenta e nove mil dez reais e quarenta centavos)**, considerando **R\$ 112.252,60 (Cento e doze mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos)** para mão-de-obra e **R\$ 336.757,80 (Trezentos e trinta e seis mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)** para materiais, conforme planilha de orçamento e cronograma, em anexo.
2. Prazo de validade da presente proposta: não inferior a 120(cento e vinte) dias, contados da abertura;
3. Prazo de início da obra: máximo 5 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de Engenharia;
4. Prazo de conclusão da obra: 120 (cento e vinte) dias após a emissão da Ordem de Serviço;
5. Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da Prefeitura, após a realização do serviço e fornecimento dos materiais, de acordo com o cronograma físico financeiro, mediante medição e laudo emitido pelo Setor de Engenharia do Município e demais documentos exigidos no edital.
6. Representante legal da empresa: Zoe Costa da Silva, brasileiro, casado, empresário, n.º do CPF 956.197.200-04, nº da cédula de identidade 1074748664, residente e domiciliado na estrada costa do cadeia, S/N, bairro costa do cadeia, município Triunfo/RS.
7. Dados Bancários: Banco Caixa Agência 3917 Conta Bancária 2881-7 conta município de Teutônia.


Ricardo Toledo Bueno
Procurador
CPF: 952.593.170-68


Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico
CREA/RS 128070

46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, S.N CEP 95865-000
PAVERAMA/RS

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA GRACILIANO JOSÉ DE SOUZA-BAIRRO MORRO BONITO-PAVERAMA-	MUNICÍPIO / UF PAVERAMA/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. RUA GRACILIANO JOSÉ DE SOUZA-BAIRRO MORRO BONITO-PAVERAMA-RS									
1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS									
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - BASEADA NA 74209/1 DE FEV/2018	M	4,50	293,63	BDI 1	351,18	1.580,31
1.1.2.	Composição	011	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA- BASEADA NA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019	M	311,00	3,11	BDI 1	3,72	1.156,92
1.2. TERRAPLENAGEM									
1.2.1.	Composição	012	LIMPEZA MECANIZADA COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA-BASEADA NA SINAPI 98525 DE DEZ/2021	M²	2.645,23	0,32	BDI 1	0,38	1.005,19
1.3. SUBLEITO									
1.3.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	480,75	46,01	BDI 1	55,03	26.455,67
1.3.2.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	592,42	7,60	BDI 1	9,09	5.385,10
1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.943,75	2,22	BDI 1	2,66	5.170,38
1.3.4.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	592,42	10,29	BDI 1	12,31	7.292,69
1.4. MEIO FIO									
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	651,00	43,76	BDI 1	52,34	34.073,34
1.5. PASSEIO E ACESSIBILIDADE									
1.5.1.	Composição	007	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO - SINAPI 5622 DE DEZ/2014	M²	701,48	6,18	BDI 1	7,39	5.183,94
1.5.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	701,48	2,86	BDI 1	3,42	2.399,06
1.5.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	35,07	101,99	BDI 1	121,98	4.277,84
1.5.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	825,90	2,22	BDI 1	2,66	2.196,89
1.5.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,10	625,19	BDI 1	747,73	36.713,54
PMv3.0.4									1 / 3

Dalton

Ricardo Toledo Bueno
Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico

Ricardo Toledo Bueno
Ricardo Toledo Bueno
Procurador

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOVN 0	PROPRONTE / TOMADOR 0	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA GRACILIANO JOSÉ DE SOUZA-BAIRRO MORRO BONITO-PAVERAMA-	MUNICÍPIO / UF PAVERAMA/RS		
			BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA GRACILIANO JOSÉ DE SOUZA-BAIRRO MORRO BONITO-PAVERAMA-RS									
1.5.6.	Composição	003	EXECUÇÃO PISO LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM. E= 2 CM. TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, VERMELHO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M²	10,56	121,59	BDI 1	145,42	1.535,64
1.6.			MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO					-	51.002,97
1.6.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	393,60	6,33	BDI 1	7,57	2.979,55
1.6.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	262,40	2,53	BDI 1	3,03	795,07
1.6.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	304,00	98,51	BDI 1	117,82	35.817,28
1.6.4.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	143,75	BDI 1	171,93	4.126,32
1.6.5.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	329,18	18,50	BDI 1	22,13	7.284,75
1.7.			MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO					-	25.321,64
1.7.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	47,25	6,33	BDI 1	7,57	357,68
1.7.2.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	14,00	1.490,92	BDI 1	1.783,14	24.963,96
1.8.			MURO DE GABIÃO					-	70.609,80
1.8.1.	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUIROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	100,00	531,14	BDI 1	635,24	63.524,00
1.8.2.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	37,40	158,41	BDI 1	189,46	7.085,80
1.9.			PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO					-	162.502,42
				PMV3 0.4					2 / 3

Das

ng

Ricardo Toledo Bueno

Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico

Ricardo Toledo Bueno
Procurador

170-68

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPNENTE / TOMADOR 0/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA GRACILIANO JOSÉ DE SOUZA-BAIRRO MORRO BONITO-PAVERAMA-	MUNICÍPIO / UF PAVERAMA/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA GRACILIANO JOSÉ DE SOUZA-BAIRRO MORRO BONITO-PAVERAMA-RS									
1.9.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.943,75	67,78	BDI 1	81,06	157.560,38
1.9.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	389,05	2,22	BDI 1	2,66	1.034,87
1.9.3.	SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	6,51	501,82	BDI 1	600,18	3.907,17
1.10.			SINALIZAÇÃO DA VIA						5.147,06
1.10.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	21,60	23,19	BDI 1	27,74	599,18
1.10.2.	Composição	004	CONFECÇÃO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZACAO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALAÇÃO - BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018	M²	3,44	708,74	BDI 1	847,65	2.915,92
1.10.3.	Composição	005	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - BASEADA NA 73916/2 DE FEV/2018	UNIDADE	4,00	341,13	BDI 1	407,99	1.631,96
									449.010,40

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAVERAMA/RS

Local

sábado, 4 de novembro de 2023

Data

Ricardo Toledo Bueno
Ricardo Toledo Bueno
Procurador

CPF: 952.593.170-55

46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 95865-000
PAVERAMA/RS

Responsável Técnico

Nome: ENG CIVIL RICARDO TOLEDO BUENO

CREA/CAU: CREA/RS 128070

ART/IRR: 0

Eng. Ricardo Toledo Bueno

Responsável Técnico

CREA/RS 128070



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVARUA	GRACILIANO JOSÉ DE SOUZA-BAIRRO MORRO BONITO-PAVERAMA-R

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAV	449.010,40	% Período:	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.737,23	% Período:	18,29%	28,65%	34,37%	18,69%								
1.2.	TERRAPLENAGEM	1.005,19	% Período:	100,00%											
1.3.	SUBLEITO	44.303,84	% Período:	100,00%											
1.4.	MEIO FIO	34.073,34	% Período:	100,00%											
1.5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	52.306,91	% Período:		100,00%										
1.6.	MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO	51.002,97	% Período:		100,00%										
1.7.	MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO	25.321,64	% Período:		100,00%										
1.8.	MURO DE GABIÃO	70.609,80	% Período:		100,00%										
1.9.	PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO	162.502,42	% Período:				48,48%								
1.10.	SINALIZAÇÃO DA VIA	5.147,06	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 449.010,40															
Período:	%:	18,29%	28,65%	34,37%	18,69%										
Repasso:	Contrapartida:	82.119,60	128.631,52	154.331,62	83.927,66										
Outros:	Investimento:	82.119,60	128.631,52	154.331,62	83.927,66										
Acumulado:	%:	18,29%	46,94%	81,31%	100,00%										
Repasso:	Contrapartida:	82.119,60	210.751,12	365.082,74	449.010,40										
Outros:	Investimento:	82.119,60	210.751,12	365.082,74	449.010,40										

PAVERAMA/RS
Local

sábado, 4 de novembro de 2023
Data

Ricardo Toledo Bueno
Rigardo Toledo Bueno
Procurador
CPF: 952.593.170-68

Responsável Técnico
Nome: ENG CIVIL RICARDO TOLEDO BUENO
CREA/CAU: CREA/RS 128070
ART/IRT:

Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico
CREA/RS 128070

46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 96865-000
PAVERAMA/RS



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS / RUA GRACILIANO JOSÉ DE SOUZA-BAIRRO MORRO BONITO-

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	15,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	8,07%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,45%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CRPB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 15%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Empty box for observations.

PAVERAMA/RS
Local

sábado, 4 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ENG CIVIL RICARDO TOLEDO BUENO
CREA/CAU: CREA/RS 128070
ART/RRT: 0
Eng. Ricardo Toledo Bueno
 Responsável Técnico
 CREA/RS 128070

Ricardo Toledo Bueno
 Procurador
 CPF: 952.593.170-68

46.279.254/0001-91
 LC PAVIMENTADORA LTDA
 EST LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 95865-000
 PAVERAMA/RS

Daiami
Ugy

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,28%	7,83%	10,28%	7,83%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	46,75%	17,54%	46,75%	17,54%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,47%	4,56%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,35%	2,55%	3,35%	2,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,15%	2,83%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,23%	8,54%	11,23%	8,54%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,85%	2,95%	17,20%	6,45%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,23%	3,24%	17,61%	6,76%
TOTAL (A+B+C+D)		83,01%	46,12%	112,39%	69,64%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Ricardo Toledo Bueno
Procurador
CPF: 952.593.170-68

Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico
CREA/RS 128070


46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 95865-000
PAVERAMA/RS

Paverama/RS, 06 de novembro de 2023

À
Comissão Municipal de Licitações
PAVERAMA – RS
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 007/2023

DECLARAÇÃO

LC PAVIMENTADORA LTDA, empresa estabelecida à Estrada Linha Cachimbos S/N, município de Paverama-RS, inscrita no CNPJ nº 46.279.254/0001-91, através do seu procurador Sr. Eng Ricardo Toledo Bueno, portador da cédula de identidade nº 5070437867 e do CPF nº 952.593.170-68, **DECLARA**, para os devidos fins que nos responsabilizamos pela execução da obra e/ou serviço e pela fiel observância das especificações técnicas, em relação ao objeto do Edital de Tomada de Preços nº 007/2023.


Ricardo Toledo Bueno
Procurador
CPF: 952.593.170-68


Eng. Ricardo Toledo Bueno
Responsável Técnico
CREA/RS 128070

46.279.254/0001-91
LC PAVIMENTADORA LTDA
EST LINHA CACHIMBOS, S/N CEP 95865-000
PAVERAMA/RS



