

À
Comissão Municipal de Licitações
Paverama/RS

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 06/2023.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

A empresa DMN CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.603.662/0001-02, por intermédio de seu procurador legal o Sr. Lucas Eduardo Dammann, portador da Cédula de Identidade nº 6098688374 e do CPF nº 026.755.330-76, APRESENTA proposta financeira, para execução de serviços de terraplenagem, pavimentação com bloco intertravado (PVS), microdrenagem, sinalização horizontal/vertical, incluídos os materiais, na Rua Nuldi Vargas, Bairro Posses, Perímetro Urbano, Município de Paverama/RS, com extensão de 203,27 metros, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

1. Valor unitário e total dos itens: O valor total da obra é de R\$ 143.333,49 (cento e quarenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), considerando R\$ 28.666,70 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) para mão-de-obra e R\$ 114.666,79 (cento e quatorze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) para materiais, conforme planilha de orçamento e cronograma, em anexo.
2. Nos preços propostos estão inclusos todas as despesas com a execução da obra e serviços projetados e especificados com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, custos de instalação e mobilização, encargos sociais, taxas, impostos, ferramentas normais e especiais, equipamentos, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e atributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.
3. Prazo de validade da presente proposta: 90 dias, contados da abertura;
4. Prazo de entrega da obra: até 90 dias, contados a partir da ordem de início das obras;
5. Representante legal da empresa: AMANDA PEDÓ, brasileira, solteira, empresária, CPF nº 018.075.190-58, cédula de identidade nº 8095410471, residente e domiciliada na Rua Zelia Maria Dutra Abichequer, nº 457, Apto 201, Bairro Florestal, Lajeado/RS, CEP 95900-708.
6. Dados do procurador legal da empresa: LUCAS EDUARDO DAMMANN, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº:026.755.330-76, e da Carteira de



Dammann
et

DMN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.603.662/0001-02
RUA MAJOR BANDEIRA, 181, BAIRRO LANGUIRU, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 9973-2667
END. ELETRÔNICO: dmnconstrutora@gmail.com

Identidade nº: 6098688374 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Major Bandeira, 461, Bairro Alesgut, no município de Teutônia/RS, telefone 51 3762-2885.

7. Dados da Empresa: DMN CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 27.603.662/0001-02, sediada na Rua Major Bandeira, 181, Bairro Languiru, Teutônia/RS, CEP: 95890-000, telefone (51) 9973-2667, endereço eletrônico: dmnconstrutora@gmail.com.

8. Dados Bancários da empresa: Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 3917 – município de Teutônia, C/C: 2879-5.

Teutônia/RS, 16 de novembro de 2023.



Procurador legal da empresa
LUCAS EDUARDO DAMMANN
CPF nº 026.755.330-76
DMN CONSTRUTORA LTDA



Responsável Técnico da Empresa
MARCO ORLEI DAHMER
Engenheiro Civil
CREA RS 103747

Marco Orlei Dahmer
Engenheiro Civil
CREA 103747-D



DMN CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 27.603.662/0001-02

RUA MAJOR BANDEIRA, 181, BAIRRO LANGUIRU, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 9973-2667

END. ELETRÔNICO: dmnconstrutora@gmail.com



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR DMN CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA NULDI VARGAS-BAIRRO POSSES -PAVERAMA-RS	MUNICÍPIO / UF TEUTÔNIA/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA NULDI VARGAS-BAIRRO POSSES -PAVERAMA-RS									
1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS									
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - BASEADA NA 74209/1 DE FEV/2018	M	4,50	320,66	BDI 1	383,51	1.725,80
1.1.2.	Composição	011	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA- BASEADA NA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019	M	203,27	3,39	BDI 1	4,05	823,24
1.2. TERRAPLENAGEM									
1.2.1.	Composição	012	LIMPEZA MECANIZADA COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA-BASEADA NA SINAPI 98525 DE DEZ/2021	M²	1.154,50	0,34	BDI 1	0,41	473,35
1.3. SUBLEITO									
1.3.1.	Composição	006	ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (BASEADA SINAPI 83336 DE JUL/2020)	M³	161,63	6,13	BDI 1	7,33	1.184,75
1.3.2.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	168,38	8,11	BDI 1	9,70	1.633,29
1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	913,20	2,37	BDI 1	2,83	2.584,36
1.3.4.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	161,63	10,98	BDI 1	13,13	2.122,20
1.4. MEIO FIO									
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	419,00	52,57	BDI 1	62,87	26.342,53
1.5. PASSEIO E ACESSIBILIDADE									
1.5.1.	Composição	007	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO - SINAPI 5622 DE DEZ/2014	M²	241,30	6,75	BDI 1	8,07	1.947,29
1.5.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	241,30	3,12	BDI 1	3,73	900,05
									143.333,49
									143.333,49
									2.549,04

DMN CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 27.603.662/0001-02
 RUA MAJOR BANDEIRA, 181, BAIRRO LANGUIRU, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 9973-2667
 END. ELETRÔNICO: dmnconstrutora@gmail.com



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR DMN CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS		
	DATA BASE 06-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA NULDI VARGAS-BAIRRO POSSES -PAVERAMA-RS	MUNICÍPIO / UF TEUTÔNIA/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA NULDI VARGAS-BAIRRO POSSES -PAVERAMA-RS									
1.5.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	12,06	111,38	BDI 1	133,21	1.606,51
1.5.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	284,01	2,66	BDI 1	3,18	903,15
1.5.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	16,89	675,06	BDI 1	807,37	13.636,48
1.5.6.	Composição	003	EXECUÇÃO PISO LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, VERMELHO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M²	3,52	131,29	BDI 1	157,02	552,71
1.6.			MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO						4.138,54
1.6.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	6,75	7,25	BDI 1	8,67	58,52
1.6.2.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.705,69	BDI 1	2.040,01	4.080,02
1.7.			PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO						80.957,99
1.7.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	913,20	72,37	BDI 1	86,55	79.037,46
1.7.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	182,75	2,66	BDI 1	3,18	581,15
1.7.3.	SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/ÁREA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	2,09	535,83	BDI 1	640,85	1.339,38
1.8.			SINALIZAÇÃO DA VIA						1.801,25
1.8.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,08	22,29	BDI 1	26,66	268,73

DMN CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 27.603.662/0001-02
 RUA MAJOR BANDEIRA, 181, BAIRRO LANGUIRU, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 9973-2667
 END. ELETRÔNICO: dmnconstrutora@gmail.com



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR DMN CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA NULDI VARGAS-BAIRRO POSSES -PAVERAMA-RS	MUNICÍPIO / UF TEUTONIA/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA NULDI VARGAS-BAIRRO POSSES -PAVERAMA-RS									
1.8.2.	Composição	004	CONFECÇÃO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALAÇÃO - BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018	M²	1,40	681,10	BDI 1	814,60	1.140,44
1.8.3.	Composição	005	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - BASEADA NA 73916/2 DE FEV/2018	UNIDADE	1,00	327,83	BDI 1	392,08	392,08
									143.333,49

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TEUTONIA/RS
 Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Data

27.603.662/0001-02
 DMN CONSTRUTORA LTDA.

RUA MAJOR BANDEIRA, 181
 BAIRRO LANGUIRU - CEP 95890-000

TEUTÔNIA - RS

Responsável Técnico
 Nome: ENG. CIVIL MARCO ORTEI DAHMER
 CREA/CAU: CREA/RS 103747
 ART/RR: 0

Marco Orlei Dahmer
 Engenheiro Civil
 CREA 103747-D

Procurador legal da empresa
 Nome: LUCAS EDUARDO DAMMANN
 CPF: 026.755.330-76

DMN CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 27.603.662/0001-02
 RUA MAJOR BANDEIRA, 181, BAIRRO LANGUIRU, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 9973-2667
 END. ELETRÔNICO: dmnconstrutora@gmail.com



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
 OGU

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR DMN CONSTRUTORA LTDA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVA	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA NULDI VARGAS-BAIRRO POSSES -PAVERAMA-RS
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAV	143.333,49	% Período:	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.549,04	% Período:	25,74%	45,44%	28,63%									
1.2.	TERRAPLENAGEM	473,35	% Período:	100,00%											
1.3.	SUBLEITO	7.524,60	% Período:	100,00%											
1.4.	MEIO FIO	26.342,53	% Período:	100,00%											
1.5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	19.546,19	% Período:		100,00%										
1.6.	MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO	4.138,54	% Período:		100,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO	80.957,99	% Período:		51,19%	48,81%									
1.8.	SINALIZAÇÃO LJA V/A	1.801,25	% Período:			100,00%									

Total: R\$ 143.333,49

Período:	Repasso:	25,74%	45,44%	28,63%											
	Contrapartida:	36.889,52	65.123,99	41.319,98											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	36.889,52	65.123,99	41.319,98											
	%:	25,74%	71,17%	100,00%											
Acumulado:	Repasso:	36.889,52	102.013,51	143.333,49											
	Contrapartida:	-	-	-											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	36.889,52	102.013,51	143.333,49											

TEUTÔNIA/RS

Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Data

27.603.662/0001-02
 DMN CONSTRUTORA LTDA

[Handwritten Signature]

Responsável Técnico
 Nome: ENG. CIVIL MARCO ORLEI-DAHMER
 CREA/CAU: CREA/RS 103747
 ART/RRT:
 Marco Orlel Dahmer
 Engenheiro Civil
 CREA 103747-D

RUA MAJOR BANDEIRA, 181
 BAIRRO LANGUIRU - CEP 93890-000
 TEUTÔNIA - RS

Procurador legal da empresa
 Nome: LUCAS EDUARDO DAMMANN
 CPF: 026.755.330-76

[Handwritten Signatures]

À
Comissão Municipal de Licitações
Paverama/RS.

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 06/2023.

DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

A empresa DMN CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 27.603.662/0001-02, DECLARA para os devidos e necessários fins, que na elaboração da proposta financeira referente ao objeto "Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação com bloco intertravado (PVS), microdrenagem, sinalização horizontal/vertical, incluídos os materiais, na Rua Nuldi Vargas, Bairro Posses, Perímetro Urbano, Município de Paverama/RS, com extensão de 203,27metros", Tomada de Preços nº 06/2023, foi adotado percentual de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 19,60% (conforme planilha da composição analítica abaixo).

A composição do referido índice (BDI) é a que segue:

Composição analítica do BDI

ITENS	SIGLAS	VALORES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,01%
SEGURO E GARANTIA	S e G	0,40%
RISCO	R	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,11%
LUCRO	L	8,07%
TRIBUTOS	I	4,10%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		19,60%
BDI RESULTANTE		19,60%

$$\text{FÓRMULA UTILIZADA: } \text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Teutônia/RS, 16 de novembro de 2023.



Procurador legal da empresa
LUCAS EDUARDO DAMMANN
CPF nº 026.755.330-76
DMN CONSTRUTORA LTDA



Responsável Técnico da Empresa
MARCO ORLEI DAHMER
Engenheiro Civil
CREA RS 103747

Marco Orlei Dahmer
Engenheiro Civil
CREA 103747-D

27.603.662/0001-02
DMN CONSTRUTORA LTDA.

RUA MAJOR BANDEIRA, 181
BAIRRO LANGUIRU - CEP 95890-000

TEUTÔNIA - RS

DMN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.603.662/0001-02
RUA MAJOR BANDEIRA, 181, BAIRRO LANGUIRU, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 9973-2667
END. ELETRÔNICO: dmnconstrutora@gmail.com

À
Comissão Municipal de Licitações
Paverama/RS.

Ref.: Edital de Tomada de Preços n.º 06/2023.

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Total do Grupo "A"		31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91%	Não incide
B2	FERIADOS	4,24%	Não incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,89%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
7030	DIAS DE CHUVAS	1,36%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,54%	7,30%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
Total do Grupo "B"		45,81%	17,05%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,46%	4,18%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,68%	2,82%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,53%	3,47%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
Total do Grupo "C"		14,26%	10,92%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,86%	6,27%
D2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48%	0,37%
Total do Grupo "D"		17,34%	6,64%
TOTAL A+B+C+D		108,41%	65,61%

Teutônia/RS, 16 de novembro de 2023.


Procurador legal da empresa
LUCAS EDUARDO DAMMANN
CPF n° 026.755.330-76
DMN CONSTRUTORA LTDA


Responsável Técnico da Empresa
MARCO ORLEI DAHMER
Engenheiro Civil
CREA RS 103747

27.603.662/0001-02
DMN CONSTRUTORA LTDA.

RUA MAJOR BANDEIRA, 181
BAIRRO LANGUIRU - CEP 95890-000

TEUTÔNIA - RS

Marco Orlei Dahmer
Engenheiro Civil
CREA 103747-D