

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL	0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT , Nº 1080, BAIRRO CENTRO				
1.	REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1 x 1 un = 1 un
1.1.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1 x 1 un = 1 un
1.2.	PINTURA EXTERNA		-	
1.2.1.	PINTURA EXTERNA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 03 DEMÃOS - R1	M2	148,50	1 x 148,50m² = 148,50m²
1.3.	SISTEMA DE COBERTURA		-	
1.3.1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,00	1 x 4,00m = 4,00m
1.3.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,85	1 x 20,85m = 20,85m
1.3.3.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	20,85	1 x 20,85m = 20,85m
1.4.	GERADOR		-	
1.4.1.	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	1,00	1 x 1 un = 1 un
1.5.	ABRIGO PARA GERADOR		-	
1.5.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	7,00	2,00m + 2,00m + 1,50m +1,50m = 7,00m
1.5.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,63	7,00m x 0,30m x 0,30m = 0,63m³
1.5.3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,05	7,00m x 0,15m = 1,05m²
1.5.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,60	0,80m²/m x 7,00m = 5,60m²
1.5.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,72	0,96kg/m x 7,00m = 6,72kg
1.5.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,00	5,00kg/m x 7,00m = 35,00kg
1.5.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,32	0,045m³/m x 7,00m = 0,32m³
1.5.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1,05	7,00m x 0,15m = 1,05m²
1.5.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,31	0,63m³ - 0,32m³(7,00m x 0,15m x 0,30m=0,32m³) = 0,31m³
1.5.10.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,70	1 x 14,70m² = 14,70m²

FRENTES DE OBRA:	FARMÁCIA MUNICIPAL		
	1	2	
Agrupador de Eventos	1	2	
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	38.331,85		
SERVIÇOS INICIAIS	1,00		
SERVIÇOS INICIAIS	1,00		
PINTURA EXTERNA	148,50		
SISTEMA DE COBERTURA	4,00		
SISTEMA DE COBERTURA	20,85		
SISTEMA DE COBERTURA	20,85		
GERADOR	1,00		
ABRIGO PARA GERADOR	7,00		
ABRIGO PARA GERADOR	0,63		
ABRIGO PARA GERADOR	1,05		
ABRIGO PARA GERADOR	5,60		
ABRIGO PARA GERADOR	6,72		
ABRIGO PARA GERADOR	35,00		
ABRIGO PARA GERADOR	0,32		
ABRIGO PARA GERADOR	1,05		
ABRIGO PARA GERADOR	0,31		
ABRIGO PARA GERADOR	14,70		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL	0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT , Nº 1080, BAIRRO CENTRO				
1.5.11.	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	2,90	1 x 2,90m = 2,90m
1.5.12.	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	1,80	1 x 1,80m = 1,80m
1.5.13.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,60	0,80m²/m x 7,00m = 5,60m²
1.5.14.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,72	0,96kg/m x 7,00m = 6,72kg
1.5.15.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,00	5,00kg/m x 7,00m = 35,00kg
1.5.16.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,32	0,045m³/m x 7,00m = 0,32m³
1.5.17.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	5,32	1 x 5,32m² = 5,32m²
1.5.18.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2,04	1 x 2,04m² = 2,04m²
1.5.19.	LASTRO COM MATERIAL GRÂNULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,10	2,04m² x 0,05m = 0,10m³
1.5.20.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	3,67	2,04m² x 1,80kg/m²(peso específico da tela) = 3,67kg
1.5.21.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,16	2,04m² x 0,08m = 0,16m³
1.5.22.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	14,70	1 x 14,70m² = 14,70m²
1.5.23.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	14,70	1 x 14,70m² = 14,70m²
1.5.24.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	14,70	1 x 14,70m² = 14,70m²
1.5.25.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	14,70	1 x 14,70m² = 14,70m²
1.5.26.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,70	1 x 14,70m² = 14,70m²
1.5.27. PMv3.16	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,70	1 x 14,70m² = 14,70m²

FRENTES DE OBRA:	FARMÁCIA MUNICIPAL		
	1	2	
Agrupador de Eventos	1	2	
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	38.331,85		
ABRIGO PARA GERADOR	2,90		
ABRIGO PARA GERADOR	1,80		
ABRIGO PARA GERADOR	5,60		
ABRIGO PARA GERADOR	6,72		
ABRIGO PARA GERADOR	35,00		
ABRIGO PARA GERADOR	0,32		
ABRIGO PARA GERADOR	5,32		
ABRIGO PARA GERADOR	2,04		
ABRIGO PARA GERADOR	0,10		
ABRIGO PARA GERADOR	3,67		
ABRIGO PARA GERADOR	0,16		
ABRIGO PARA GERADOR	14,70		
ABRIGO PARA GERADOR	14,70		
ABRIGO PARA GERADOR	14,70		
ABRIGO PARA GERADOR	14,70		
ABRIGO PARA GERADOR	14,70		
ABRIGO PARA GERADOR	14,70		
ABRIGO PARA GERADOR	14,70		
ABRIGO PARA GERADOR	14,70		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL	0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT , Nº 1080, BAIRRO CENTRO				
1.5.28.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	14,70	1 x 14,70m² = 14,70m²
1.5.29.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,70	1 x 14,70m² = 14,70m²
1.5.30.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_BASEADA NA SINAPI 91338 DE OUTUBRO/2025	M2	1,89	0,90mx2,10m = 1,89m²
1.5.31.	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	M2	0,72	2 x 0,60m x 0,60m = 0,72m²
1.5.32.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	1 x 1 un = 1 un
1.5.33.	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024	UN	1,00	1 x 1 un = 1 un
1.5.34.	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	1 x 1 un = 1 un
1.5.35.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	1 x 50,00m = 50,00m
1.5.36.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	1 x 50,00m = 50,00m
1.5.37.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	1 x 50,00m = 50,00m
1.5.38.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1 x 1 un = 1 un
1.5.39.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	1 x 3 un = 3 un

FRENTES DE OBRA:	FARMÁCIA MUNICIPAL		
	1	2	
Agrupador de Eventos	1	2	
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	38.331,85		
ABRIGO PARA GERADOR	14,70		
ABRIGO PARA GERADOR	14,70		
ABRIGO PARA GERADOR	1,89		
ABRIGO PARA GERADOR	0,72		
ABRIGO PARA GERADOR	1,00		
ABRIGO PARA GERADOR	1,00		
ABRIGO PARA GERADOR	1,00		
ABRIGO PARA GERADOR	50,00		
ABRIGO PARA GERADOR	50,00		
ABRIGO PARA GERADOR	50,00		
ABRIGO PARA GERADOR	1,00		
ABRIGO PARA GERADOR	3,00		

PAVERAMA/RS

Local

terça-feira, 23 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

ART/RRT: 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL	0		MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade								
RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT , Nº 1080, BAIRRO CENTRO											
1.	REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL		-								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.1.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00								
1.1.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00								
1.2.	PINTURA EXTERNA		-								
1.2.1.	PINTURA EXTERNA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 03 DEMÃOS - R1	M2	148,50								
1.3.	SISTEMA DE COBERTURA		-								
1.3.1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,00								
1.3.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,85								
1.3.3.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	20,85								
1.4.	GERADOR		-								
1.4.1.	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	1,00								
1.5.	ABRIGO PARA GERADOR		-								
1.5.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	7,00								
1.5.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,63								
1.5.3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,05								
1.5.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,60								
1.5.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,72								
1.5.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,00								
1.5.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,32								
1.5.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1,05								
1.5.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,31								
1.5.10.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,70								



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL	0		MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade								
RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT , Nº 1080, BAIRRO CENTRO											
1.5.11.	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	2,90								
1.5.12.	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	1,80								
1.5.13.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,60								
1.5.14.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,72								
1.5.15.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,00								
1.5.16.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,32								
1.5.17.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	5,32								
1.5.18.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2,04								
1.5.19.	LASTRO COM MATERIAL GRÂNULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,10								
1.5.20.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	3,67								
1.5.21.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,16								
1.5.22.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	14,70								
1.5.23.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	14,70								
1.5.24.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	14,70								
1.5.25.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	14,70								
1.5.26.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,70								
1.5.27. PMv3.16	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,70								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL	0		MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade								
RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT , Nº 1080, BAIRRO CENTRO											
1.5.28.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	14,70								
1.5.29.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,70								
1.5.30.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_BASEADA NA SINAPI 91338 DE OUTUBRO/2025	M2	1,89								
1.5.31.	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	M2	0,72								
1.5.32.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00								
1.5.33.	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024	UN	1,00								
1.5.34.	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00								
1.5.35.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00								
1.5.36.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00								
1.5.37.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00								
1.5.38.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								
1.5.39.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00								

PAVERAMA/RS

Local

terça-feira, 23 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

ART/RRT: 0