

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA EM MADEIRA ROLIÇA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA EM MADEIRA ROLIÇA - LOCALIDADE	PAVERAMA/RS	20,34%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA EM MADEIRA ROLIÇA - LOCALIDADE SANTA MANOELA									134.502,27	
1.			CANCHA DE BOCHA A=196,00m²				-		134.502,27	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE				-		162,68	
1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	196,00	0,69	BDI 1	0,83	162,68	RA
1.2.			BLOCO DE FUNDAÇÃO				-		7.609,62	
1.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	16,00	42,97	BDI 1	51,71	827,36	RA
1.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,29	214,36	BDI 1	257,96	74,81	RA
1.2.3.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	23,04	102,26	BDI 1	123,06	2.835,30	RA
1.2.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,46	866,37	BDI 1	1.042,59	3.607,36	RA
1.2.5.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	15,78	13,94	BDI 1	16,78	264,79	RA
1.3.			PILARES DE MADEIRA				-		23.760,58	
1.3.1.	SINAPI	105053	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	67,20	293,82	BDI 1	353,58	23.760,58	RA
1.4.			VIGA DE MADEIRA				-		8.248,80	
1.4.1.	SINAPI	105099	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	70,00	97,92	BDI 1	117,84	8.248,80	RA
1.5.			MURETA DE MADEIRA				-		12.327,75	
1.5.1.	Composição	25	REVESTIMENTO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO E=4CM NA MURETA	M2	37,85	270,65	BDI 1	325,70	12.327,75	RA
1.6.			TELHAMENTO				-		66.429,64	
1.6.1.	Composição	20	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 15CM, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO -BASEADA NA SINAPI 92548 DE JUNHO 2026.	UN	8,00	1.119,72	BDI 1	1.347,47	10.779,76	RA
1.6.2.	Composição	21	TRAMA DE MADEIRA ROLIÇA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL-BASEADA NA SINAPI 92539 DE JUNHO 2026	M2	303,60	73,64	BDI 1	88,62	26.905,03	RA
1.6.3.	SINAPI	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M2	303,60	78,68	BDI 1	94,68	28.744,85	RA
1.7.			PISO DA CANCHA				-		5.102,21	
1.7.1.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	10,23	178,82	BDI 1	215,19	2.201,39	RA
1.7.2.	Composição	22	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PISO COM PÓ DE PEDRA	M2	102,33	6,40	BDI 1	7,70	787,94	RA



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAVERAMA	I APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA EM MADEIRA ROLIÇA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA EM MADEIRA ROLIÇA - LOCALIDADE	MUNICÍPIO / UF PAVERAMA/RS	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA EM MADEIRA ROLIÇA - LOCALIDADE SANTA MANOELA									134.502,27	
1.7.3.	Composição	24	EXECUÇÃO DE CAMADA DE SAIBRO PENEIRADO PARA ACABAMENTO DE PISO DE CANCHA DE BOCHA, ESPESSURA FINAL DE 2 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, PENEIRAMENTO, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, NIVELAMENTO FINO E COMPACTAÇÃO MANUAL.	M2	196,00	8,96	BDI 1	10,78	2.112,88	
1.8.			FECHAMENTO DA CANCHA					-	8.381,88	
1.8.1.	Composição	23	FECHAMENTO DA MURTEA E DO OITÃO DA CANCHA DE BOCHA EM TÁBUAS DE MADEIRA 2,5CM, INCLUSIVE FERRAGENS, PARAFUSOS, PREGOS E INSTALAÇÃO	M2	95,52	72,92	BDI 1	87,75	8.381,88	
1.9.			PINTURA DA MADEIRA					-	2.479,11	
1.9.1.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	115,04	17,91	BDI 1	21,55	2.479,11	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAVERAMA/RS
Local

sexta-feira, 7 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14555957