

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO - POSTO DE SAÚDE	0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA - PINTURA DO PS - RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT - CENTRO				
1.	REFORMA - PINTURA DO PS = (Área Existente=671,71m²)		-	
1.1.	PINTURA INTERNA		-	
1.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.367,74	1 x 2.367,74m² = 2.367,74m²
1.1.2.	REPARO LOCALIZADO DE REVESTIMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA, COM REMOÇÃO MANUAL DAS PARTES SOLTAS, PREPARO DA BASE, APLICAÇÃO DE CHAPISCO E RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, INCLUSIVE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	M2	100,00	1 x 100,00m² = 100,00m²
1.1.3.	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES-BASEADA ORSE 2344 DE ABRIL/2026	M2	100,00	1 x 100,00m² = 100,00m²
1.1.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	664,10	1 x 664,10m² = 664,10m²
1.1.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.703,64	1 x 1.703,64m² = 1.703,64m²
1.2.	PINTURA EXTERNA		-	
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	772,00	1 x 772,00m² = 772,00m² (paredes e muros)
1.2.2.	REPARO LOCALIZADO DE REVESTIMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA, COM REMOÇÃO MANUAL DAS PARTES SOLTAS, PREPARO DA BASE, APLICAÇÃO DE CHAPISCO E RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, INCLUSIVE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	M2	100,00	1 x 100,00m² = 100,00m²
1.2.3.	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES-BASEADA ORSE 2344 DE ABRIL/2026	M2	100,00	1 x 100,00m² = 100,00m²
1.2.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	772,00	1 x 772,00m² = 772,00m² (paredes e muros)
1.3.	PINTURA DE ESQUADRIAS		-	
1.3.1.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	60,33	1 x 60,33m² = 60,33m²
1.3.2.	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	130,00	1 x 130,00m = 130,00m
1.3.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	120,66	1 x 60,33m² = 60,33m² x 2(demãos) = 120,66m²
1.3.4.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	120,66	1 x 60,33m² = 60,33m² x 2(demãos) = 120,66m²
1.3.5.	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	96,89	1 x 96,89m² = 96,89m²
1.3.6.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	96,89	1 x 96,89m² = 96,89m²

FRENTES DE OBRA:	PINTURA DO PS-CENTRO		
	1	2	
Agrupador de Eventos	1	2	
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	75.481,18		
PINTURA INTERNA	2.367,74		
PINTURA INTERNA	100,00		
PINTURA INTERNA	100,00		
PINTURA INTERNA	664,10		
PINTURA INTERNA	1.703,64		
PINTURA EXTERNA	772,00		
PINTURA EXTERNA	100,00		
PINTURA EXTERNA	100,00		
PINTURA EXTERNA	772,00		
PINTURA DE ESQUADRIAS	60,33		
PINTURA DE ESQUADRIAS	130,00		
PINTURA DE ESQUADRIAS	120,66		
PINTURA DE ESQUADRIAS	120,66		
PINTURA DE ESQUADRIAS	96,89		
PINTURA DE ESQUADRIAS	96,89		

PAVERAMA/RS

Local

quinta-feira, 16 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

ART/RRT: 14516055

ELDON

ALBERTO

RECKZIEGEL:26

5

673347015

Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:2667334701

Dados: 2026.07.16 11:43:40 -03'00'

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E AMPLIAÇÃO - POSTO DE SAÚDE	0		MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade							
REFORMA - PINTURA DO PS - RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT - CENTRO										
1.	REFORMA - PINTURA DO PS = (Área Existente=671,71m²)		-							
1.1.	PINTURA INTERNA		-							
1.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.367,74							
1.1.2.	REPARO LOCALIZADO DE REVESTIMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA, COM REMOÇÃO MANUAL DAS PARTES SOLTAS, PREPARO DA BASE, APLICAÇÃO DE CHAPISCO E RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, INCLUSIVE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	M2	100,00							
1.1.3.	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES-BASEADA ORSE 2344 DE ABRIL/2026	M2	100,00							
1.1.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	664,10							
1.1.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.703,64							
1.2.	PINTURA EXTERNA		-							
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	772,00							
1.2.2.	REPARO LOCALIZADO DE REVESTIMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA, COM REMOÇÃO MANUAL DAS PARTES SOLTAS, PREPARO DA BASE, APLICAÇÃO DE CHAPISCO E RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, INCLUSIVE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	M2	100,00							
1.2.3.	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES-BASEADA ORSE 2344 DE ABRIL/2026	M2	100,00							
1.2.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	772,00							
1.3.	PINTURA DE ESQUADRIAS		-							
1.3.1.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	60,33							
1.3.2.	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	130,00							
1.3.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	120,66							
1.3.4.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	120,66							
1.3.5.	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	96,89							
1.3.6.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	96,89							

PAVERAMA/RS

Local

quinta-feira, 16 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

ART/RRT: 14516055

ELDON

ALBERTO

RECKZIEGEL:

26673347015

Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015

Dados: 2026.07.16 11:43:50 -03'00'