



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	REFORMA E AMPLIAÇÃO - POSTO DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-26 (N DES.)	REFORMA - PINTURA DO PS - RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT -	PAVERAMA/RS	20,34%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA - PINTURA DO PS - RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT - CENTRO									75.481,18	
1.			REFORMA - PINTURA DO PS = (Área Existente=671,71m²)					-	75.481,18	
1.1.			PINTURA INTERNA					-	45.135,99	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.367,74	1,74	BDI 1	2,09	4.948,58	RA
1.1.2.	Composição	19	REPARO LOCALIZADO DE REVESTIMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA, COM REMOÇÃO MANUAL DAS PARTES SOLTAS, PREPARO DA BASE, APLICAÇÃO DE CHAPISCO E RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, INCLUSIVE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	M2	100,00	38,59	BDI 1	46,44	4.644,00	RA
1.1.3.	Composição	18	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES-BASEADA ORSE 2344 DE ABRIL/2026	M2	100,00	4,79	BDI 1	5,76	576,00	RA
1.1.4.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	664,10	14,10	BDI 1	16,97	11.269,78	RA
1.1.5.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.703,64	11,56	BDI 1	13,91	23.697,63	RA
1.2.			PINTURA EXTERNA					-	22.574,56	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	772,00	1,74	BDI 1	2,09	1.613,48	RA
1.2.2.	Composição	19	REPARO LOCALIZADO DE REVESTIMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA, COM REMOÇÃO MANUAL DAS PARTES SOLTAS, PREPARO DA BASE, APLICAÇÃO DE CHAPISCO E RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, INCLUSIVE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	M2	100,00	38,59	BDI 1	46,44	4.644,00	RA
1.2.3.	Composição	18	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES-BASEADA ORSE 2344 DE ABRIL/2026	M2	100,00	4,79	BDI 1	5,76	576,00	RA
1.2.4.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	772,00	16,94	BDI 1	20,39	15.741,08	RA
1.3.			PINTURA DE ESQUADRIAS					-	7.770,63	
1.3.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	60,33	10,76	BDI 1	12,95	781,27	RA
1.3.2.	SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	130,00	1,58	BDI 1	1,90	247,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	REFORMA E AMPLIAÇÃO - POSTO DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-26 (N DES.)	REFORMA - PINTURA DO PS - RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT -	PAVERAMA/RS	20,34%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA - PINTURA DO PS - RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT - CENTRO									75.481,18	
1.3.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	120,66	12,09	BDI 1	14,55	1.755,60	RA
1.3.4.	SINAPI	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	120,66	12,32	BDI 1	14,83	1.789,39	RA
1.3.5.	SINAPI	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	96,89	8,97	BDI 1	10,79	1.045,44	RA
1.3.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	96,89	18,46	BDI 1	22,21	2.151,93	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAVERAMA/RS
Local
quinta-feira, 16 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14516055

ELDON
ALBERTO
RECKZIEGEL:26673347015
Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Dados: 2026.07.16 11:45:24 -03'00'